

令和7年度

農業集落排水事業

知念西部第2地区 污水管布設工事 (R7)

工 事 数 量 表
【当初】

沖縄県
南城市 下水道課

工 事 数 量 表

(S-R1-15～S-R1-21)

支線R1号排水管路

知念西部第2地区 污水管布設工事

名 称	工 種	種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
本管						路線延長 L=129.0m
	本管土工					
		整形工	基面整正 人力	m2	74.8	
		掘 削	素掘り BH 0.35m3	m3	107.4	
		掘 削	土留め BH 0.35m3	m3	6.3	
		埋戻し	砂基礎	m3	7.6	
		埋戻し	保護砂	m3	17.6	
		埋戻し	発生土 BH 0.35m3	m3	55.7	
		残土処理	土 砂 L =10.0km以内 BH 0.35m3	m3	40.6	
	本管材料					
		塩ビ管布設	VURRφ 150m/m	m	125.4	
		MH用可とう継手	φ 150	個	8.0	
	本管舗装工					
		As舗装(B) 上層路盤工	再生粒調碎石10cm	m2	75.56	
		As舗装(B) 下層路盤工	再生クラッシャーラン15cm	m2	75.56	
		As舗装(B) 舗装工	再生密粒度(13)5cm -	m2	92.20	
		仮舗装	密粒度 t=3cm	m ²	75.56	
		舗装版切断	アスファルト版 15cm以下	m	362.2	
		舗装版破碎	アスファルト版 15cm以下	m ²	133.2	
		As殻処理	DT10t車 L=11.5km	m3	6.66	
		舗装版破碎	アスファルト版 15cm以下	m ²	35.7	仮 舗 装 分
		As殻処理	DT10t車 L=22.0km	m3	1.07	仮 舗 装 分
	濁水処理工					
		泥水運搬工	アスファルト切断時の濁水	m3	0.41	

工 事 数 量 表

(S-R1-15～S-R1-21)

支線R1号排水管路

知念西部第2地区 污水管布設工事

名 称	工 種	種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
	本管仮設工					
		建込簡易土留工	H = 1.5m～2.0m	m	6.0	MH含
マンホール						
	マンホール土工					
		掘 削	土留め BH 0.35m3	m3	14.8	
		整形工	基面整正 人力	m3	2.6	
		埋戻し	発生土 BH 0.35m3	m3	10.0	
		残土処理	土 砂 L = 1.0km以内 BH 0.60m3	m3	3.6	
	マンホール材料					
		1号マンホール	900mm 底版 h=130	個	2.0	
		1号マンホール	900mm 躯体 h=600	個	1.0	
		1号マンホール	900mm 躯体 h=900	個	1.0	
		1号マンホール	900mm 斜壁 h=450	個	1.0	
		1号マンホール	900mm 斜壁 h=600	個	1.0	
		1号マンホール	900mm 調整リング* h=5	個	3.0	
		1号マンホール	900mm 調整リング* h=10	個	1.0	
		マンホール鉄蓋	T-14	個	2.0	
		流入管削孔	φ 150	箇所	4.0	
		インバート工	1号マンホール	箇所	5.0	
		1号マンホール組立	3m以下	箇所	2.0	
	マンホール舗装工					
		As舗装(B) 上層路盤工	再生粒調碎石10cm	m2	6.9	
		As舗装(B) 下層路盤工	再生クラッシャーラン15cm	m2	6.9	
		仮舗装	密粒度 t=3cm	m ²	6.9	
		舗装版切断	アスファルト版 15cm以下	m	8.0	

工 事 数 量 表

(S-R1-15～S-R1-21)

支線R1号排水管路

知念西部第2地区 污水管布設工事

名 称	工 種	種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
		舗装版破碎	アスファルト版 15cm以下	m ²	4.0	
		舗装版破碎	アスファルト版 15cm以下	m ²	3.4	仮舗装分
		As殻処理	DT10t車 L=22.0km	m3	0.30	
	濁水処理工					
		泥水運搬工	アスファルト切断時の濁水	m3	0.01	
	マンホール仮設工					
		建込簡易土留工	H = 2.0m～2.5m	m	2.0	
	舗装工 R6箇所復旧工	(本管・マンホール・公共樹)				
		As舗装(B) 舗装工	再生密粒度(13)5cm -	m2	234.1	
		舗装版破碎	アスファルト版 15cm以下	m ²	70.7	仮舗装分
		舗装版破碎	アスファルト版 15cm以下	m ²	163.4	
		As殻処理	DT10t車 L=22.0km	m3	10.29	
		舗装版切断	アスファルト版 15cm以下	m	105.4	
		泥水運搬工	アスファルト切断時の濁水	m3	0.12	
		アスカーブ	140cm2未満、細粒アス(13)	m	15.7	

工 事 数 量 表

[illegible]