

本工事費内訳表(建築)

久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)

	工種	種別	細別・名称	単位	数量	単価		
1	直接仮設工事			1	式			内訳明細書第1
2	土工事			1	式			内訳明細書第2
3	コンクリート工事			1	式			内訳明細書第3
4	型枠工事			1	式			内訳明細書第4
5	鉄筋工事			1	式			内訳明細書第5
6	鉄骨工事			1	式			内訳明細書第6
7	防水工事			1	式			内訳明細書第7
8	木工事			1	式			内訳明細書第8
9	金属工事			1	式			内訳明細書第9
10	左官工事			1	式			内訳明細書第10
11	鋼製建具工事			1	式			内訳明細書第11
12	木製建具工事			1	式			内訳明細書第12
13	ガラス工事			1	式			内訳明細書第13
14	塗装工事			1	式			内訳明細書第14
15	内装工事			1	式			内訳明細書第15-3
16	仕上ユニット工事			1	式			内訳明細書第16-3
17	雑工事			1	式			内訳明細書第17
18	防煙垂れ壁工事			1	式			内訳明細書第18
	合計						0	

久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)
第 1 号 直接仮設工事

内 訳 明 細 書 1

種 別	細 別	形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
				数量	単価	金 額	数量	単価	金 額	
直接仮設工事										
	墨出し	(内部改修) 複合改修	m2	258.0						
	計					0				

久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)
第 2 号 土工事

内 訳 明 細 書 2

種 別	細 別	形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			
				数量	単価	金 額	数量	単価	金 額	
土工事										
根切り	小規模土工		m3	2.2		0				
再生クラッシャーラン			m3	2.2		0				
建設発生土運搬	バックホ0.28m3 DID無し		m3	2.2		0				
土工機械運搬	根切り、埋戻し		往復	1.0		0				
	※海上運賃は共通仮設工事で計上									
	計					0円/式				

内 訳 明 細 書 3

久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)

第 3 号 コンクリート工事

種 別	細 別	形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			
				数量	単価	金 額	数量	単価	金 額	
コンクリート工事										
生コンクリート	土間コン 呼び強度 21N/mm2 スランプ15cm		m3	7.4		0				
コンクリート打設手間	土間コンクリート ポンプ打設 50m3/回程度		m3	3.8		0				
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎同等		m3	2.6		0				
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎同等		m3	1.0		0				
基本料金	30m3以上50m3/回未満		回	1		0				
圧送	30m3以上50m3/回未満 基本料金特別加算		m3	3.8		0				
コンクリート遅延材	1kg/1m3 9.0×1kg=9.0		kg	9.0		0				
アジテータ車拘束料金	8時間以内		台	3.0		0				
試験代行セツト料金	昼間		回	3.0		0				
	※海上運賃は共通仮設工事で計上									
	計					0円/式				

久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)
第 4 号

型枠工事

内 訳 明 細 書 4

種 別	細 別	形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			
				数量	単価	金 額	数量	単価	金 額	
型枠工事										
型枠	普通合板型枠 基礎部		m2	35.0		0				
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復		m2	35.0		0				
	※海上運賃は共通仮設工事で計上									
	計					0円／式				

内 訳 明 細 書 5

久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)

第 5 号 鉄筋工事

種 別	細 別	形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			
				数量	単価	金 額	数量	単価	金 額	
鉄筋工事										
異形鉄筋	SD295A D10		kg	28.0		0				
〃	SD295A D13		kg	84.8		0				
〃	SD295A D16		kg	13.6		0				
鉄筋加工組立費	小型構造物		kg	122.0		0				
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度		kg	122.0		0				
スクラップ控除	H2 程度		kg	3.4		0				
溶接金網	4 x 100 x 100		m2	63.9						
	※海上運賃は共通仮設工事で計上									
	計					0円/式				

久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)
第 6 号 鉄骨工事

内 訳 明 細 書 6

種 別	細 別	形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			
				数量	単価	金 額	数量	単価	金 額	
鉄骨工事										
【材料】	H鋼		kg	114.0						
	H-150X75X5.5									
	C形鋼		kg	941.0		0				
	C-100X50X20X2.3									
	ケミカルアンカー HP12		本	8.0						
	オールアンカー M12		本	120.0		0				
【施工】										
H鋼設置			kg	114.4						
軽量鉄骨壁軸組			kg	941.0		0				
	※海上運賃は共通仮設工事で計上									
	計					0円/式				

久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)
第 7 号 防水工事

内 訳 明 細 書 7

種 別	細 別	形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			
				数量	単価	金 額	数量	単価	金 額	
防水工事										
建具周囲	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10 外部建具		m	61		0				
	計					0円/式				

久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)
第 8 号

木工事

内 訳 明 細 書 8

種 別	細 別	形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			
				数量	単価	金 額	数量	単価	金 額	
木工事										
	[材料費] 杉特一等		m3	0.70		0				
	[施工費]									
	ころばし床組		m2	22.1		0				
	畳寄せ		m	36.0		0				
	床周囲きわ根太		m	36.0		0				
	木額縁		m	118.0		0				
	計					0円／式				

内 訳 明 細 書 9

種 別	細 別	形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			
				数量	単価	金 額	数量	単価	金 額	
金属工事										
	軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	m2	92.6		0				
	軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りなし @300	m2	18.0		0				
	軽量鉄骨天井下地	下地張りなし @225 インサート別途	m2	350.0		0				
	軽量鉄骨壁 開口部補強	900×2000mm程度	ヶ所	10.0		0				
	軽量鉄骨天井 開口部補強	ボート等切込み共	ヶ所	48.0		0				
	天井点検口		ヶ所	48.0		0				
	計					0円/式				

久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)

第 10 号 左官工事

内 訳 明 細 書 1 0

種 別	細 別	形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			
				数量	単価	金 額	数量	単価	金 額	
左官工事										
	セルフレベルリング		m2	50.2		0				
	壁 下地調整塗材	塗装下地 コンクリート面	m2	109.0		0				
	床コンクリートケレン		m2	64.2		0				
	建具周囲防水モルタル充填	外部建具	m	61.0		0				
	建具周囲モルタル充填	内部建具	m	52.0		0				
	計					0 円／式				

内 訳 明 細 書 1 1

久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)

第 11 号 鋼製建具工事

種 別	細 別	形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			
				数量	単価	金 額	数量	単価	金 額	
鋼製建具工事										
	1/ASD アルミ引違い窓	100mm W1825×H1870	ヶ所	1.0		0				
	2/ASD アルミ片開扉＋引違い窓＋FIX窓、外倒シ排煙窓	100mm W2900×H2460	ヶ所	1.0		0				
	3/ASD アルミ引違い窓＋欄間FIX窓	100mm W1800×H2405	ヶ所	1.0		0				
	1/AD アルミ片開扉	70mm W820×H2000	ヶ所	1.0		0				
	2/AD アルミ親子フラッシュ扉	70mm W1200×H2000	ヶ所	1.0		0				
	3/AD アルミ親子フラッシュ扉	70mm W1200×H2000	ヶ所	1.0		0				
	1/AW アルミ滑り出シ窓	70mm W450×H450	ヶ所	2.0		0				
	2/AW アルミ引違い窓、FIX段	100mm W973×H1000	ヶ所	2.0		0				
	2/AW アルミ引違い窓、FIX段	100mm W1800×H1000	ヶ所	1.0		0				
	3/AW アルミ引違い窓＋FIX窓、外倒シ排煙窓	100mm W2900×H1855	ヶ所	1.0		0				
	4/AW アルミ引違い窓	70mm W1495×H900	ヶ所	1.0		0				
	運搬費		式	1.0		0				
	取付調整費		式	1.0		0				
	1/SD (1F) 鋼製片開扉	W800×H1970	ヶ所	3.0		0				
	1/SD (2F) 鋼製片開扉	W800×H1920	ヶ所	5.0		0				
	2/SD	W825×H1975	ヶ所	1.0		0				
	3/SD	W880×H2000	ヶ所	1.0		0				
	離島経費		式	1.0		0				
	計					0円／式				

久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)

第 12 号

木製建具工事

内 訳 明 細 書 1 2

種 別	細 別	形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			
				数量	単価	金 額	数量	単価	金 額	
木製建具工事										
	1/WD 木製親子開きフラッシュドア	W1200×H2000	ヶ所	1		0				
	2/WD 木製片開きフラッシュドア	W800×H2000	ヶ所	1		0				
	3/WD 木製片開きフラッシュドア	W680×H2000	ヶ所	1		0				
	4/WD 木製片開きフラッシュドア	W900×H2000	ヶ所	1		0				
	5/WD 木製片引きフラッシュドア	W1950×H2000	ヶ所	1		0				
	6/WD 木製片引きフラッシュドア	W1950×H2000	ヶ所	2		0				
	7/WD 木製片引きフラッシュドア	W1600×H2100	ヶ所	3		0				
	8/WD 木製片引きフラッシュドア	W1650×H1980	ヶ所	1		0				
	9/WD 木製片引きフラッシュドア	W1600×H2000	ヶ所	3		0				
	10/WD 木製3枚引きフラッシュドア	W1370×H2000	ヶ所	2		0				
	11/WD 木製3枚引きフラッシュドア	W1255×H2470	ヶ所	1		0				
	12/WD 木製フラッシュ可動間仕切り	W2700×H2400	ヶ所	1		0				
	1/F 押入フスマ	W1593×H2475	ヶ所	1		0				
	2/F 押入フスマ	W1690×H2000	ヶ所	1		0				
	金物		式	1		0				
	1/TB トイレブース	3505x1320x1900	ヶ所	1		0				
	2/TB トイレブース	2600x940x1900	ヶ所	1		0				
	3/TB トイレブース	1265x2400	ヶ所	1		0				
	4/TB トイレブース	1085x2400	ヶ所	1		0				
	小計					0円/式				

久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)

第 13 号 ガラス工事

内 訳 明 細 書 1 3

種 別	細 別	形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			
				数量	単価	金 額	数量	単価	金 額	
	5/TB トイレブース	830x2400	ヶ所	1		0				
	6/TB トイレブース	615x2400	ヶ所	1		0				
	トイレブース 運搬費		式	1		0				
	トイレブース 建付費		式	1		0				
	小計					0				
	計					0				
ガラス工事										
	5mmフロートガラス	シーリング留	m2	0.8		0				
	6mmフロートガラス	シーリング留	m2	15.2		0				
	6.8mm網入り型板ガラス	シーリング留	m2	1.7		0				
	5MM強化フロートガラス	シーリング留	m2	5.1		0				
	ガラス清掃		m2	22.9		0				
	計					0円/式				

久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)

第 14 号 塗装工事

内 訳 明 細 書 1 4

種 別	細 別	形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			
				数量	単価	金 額	数量	単価	金 額	
塗装工事										
	EP-G塗り	コンクリート面 工程B種 (一般) 素地B種	m2	109.0		0				
	計					0円/式				

久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)

第 15-1 号 内装工事

内 訳 明 細 書 1 5 - 1

種 別	細 別	形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			
				数量	単価	金 額	数量	単価	金 額	
内装工事										
	[床]									
	乾式二重床	フクビフリーフロアC P 同等品	m2	209.0		0				
	複層ビニルタイル	厚3.0mm	m2	66.1		0				
	防滑性複層ビニルタイル	厚2.5mm 平床	m2	5.2		0				
	ビニル床タイル	厚2.0mm	m2	55.3		0				
	複層フローリング	厚12.0mm	m2	130.0		0				
	防滑性複層ビニルタイル	厚3.9mm 階段	m2	17.4		0				
	消臭複層ビニル床シート	厚2.0mm	m2	65.3		0				
	置き敷型長尺塩ビシート床材		m2	65.1		0				
	仕上段差解消材		m2	4.0		0				
	ラワン合板張り	厚12mm	m2	9.1		0				
	畳	一畳	枚	14.0		0				
	同上敷手間	一畳	枚	14.0		0				
	小計					0				

久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)

第 15-2 号 内装工事

内 訳 明 細 書 1 5 - 2

種 別	細 別	形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			
				数量	単価	金 額	数量	単価	金 額	
内装工事										
	[壁]									
	遮音壁 S W1	吉野石膏A-2000・WI 同等品	m2	102.0		0				
	遮音壁 S W2	吉野石膏スーパーウォールA-T 同等品	m2	133.0		0				
	ビニル巾木	厚5.0mm	m	285.0		0				
	化粧巾木	H=75mm	m	69.8		0				
	プリント合板張り	厚4.0mm	m2	50.7		0				
	壁ビニルクロス		m2	541.0		0				
	珪酸カルシウム板張り	厚6mm	m2	17.7		0				
	壁石膏ボード貼り	厚12.5mm	m2	378.0		0				
	壁化粧パネル張	厚4.0mm	m2	137.0		0				
	小計					0				

久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)
第 15-3 号 内装工事

内 訳 明 細 書 1 5 - 3

種 別	細 別	形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			
				数量	単価	金 額	数量	単価	金 額	
内装工事										
	[天井]									
	天井化粧せつこボード	厚9.5mm	m2	159.0		0				
	天井石膏ボード貼り	厚9.5mm	m2	114.0		0				
	天井ビニルクロス		m2	114.0		0				
	珪酸カルシウム板張り	厚6mm	m2	64.6		0				
	ラワン合板張り	厚4mm	m2	3.9		0				
	小計					0				
	計					0円/式				

久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)
第 16-1 号 仕上ユニット工事

内 訳 明 細 書 1 6 - 1

種 別	細 別	形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			
				数量	単価	金 額	数量	単価	金 額	
仕上ユニット工事										
	ユニットバス	1216	ヶ所	8.0		0				
	ユニットシャワー	1216	ヶ所	1.0		0				
	キッチン	L=1500	ヶ所	2.0		0				
	施工費		式	1.0		0				
	運搬費		式	1.0		0				
	案内板	TW-9060	ヶ所	1.0		0				
	パブリックサイン	PU-01	ヶ所	9.0		0				
	ルームサイン	FKY-200	ヶ所	3.0		0				
	スタンドサイン	ST-60H	ヶ所	1.0		0				
	小計					0円／式				

久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)
第 16-2 号 仕上ユニット工事

内 訳 明 細 書 1 6 - 2

種 別	細 別	形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			
				数量	単価	金 額	数量	単価	金 額	
仕上ユニット工事										
	収納棚									
	事務所	W3120*D400*H2750	ヶ所	1.0		0				
	事務所	W3120*D400*H2750	ヶ所	1.0		0				
	宿泊室 和室105	W1650*D400*H2500	ヶ所	1.0		0				
	宿泊室 洋室202、203、205	W600*D450*H2430	ヶ所	3.0		0				
	宿泊室 洋室201	W600*D580*H2430	ヶ所	1.0		0				
	加工品作業室・通路・倉庫	W650*D450*H715	ヶ所	1.0		0				
	加工品作業室・通路・倉庫	W2445*D450*H1260	ヶ所	1.0		0				
	加工品作業室・通路・倉庫	W1615*D450*H2720	ヶ所	1.0		0				
	宿泊室 和室103	W795*D600*H1565	ヶ所	1.0		0				
	小計					0円/式				

久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)
第 16-3 号 仕上ユニット工事

内 訳 明 細 書 1 6 - 3

種 別	細 別	形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			
				数量	単価	金 額	数量	単価	金 額	
仕上ユニット工事										
	宿泊室 洋室102	W600*D450*H2300	ヶ所	1.0		0				
	宿泊室 洋室101	W2500*D600*H750	ヶ所	1.0		0				
	宿泊室 和室206	W1985*D400*H2450	ヶ所	1.0		0				
	事務所・倉庫	W2130*D620*H2750	ヶ所	1.0		0				
	事務所・倉庫	W1800*D620*H2750	ヶ所	1.0		0				
	取付費		式	1.0		0				
	運搬費		式	1.0		0				
	小計					0				
	収納棚計					0				
	合計					0円／式				

久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)

第 17 号 雑工事

内 訳 明 細 書 1 7

種 別	細 別	形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			
				数量	単価	金 額	数量	単価	金 額	
雑工事										
	サイディング板張	厚16mm	m2	23.9		0				
	サイディング板廻りシーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 25	m	46.4		0				
	エントランスホール化粧屋根		式	1.0		0				
	人工ウッドデッキ		m2	63.2		0				
	エントランスホール-外壁 壁亀裂補修		m	8.4		0				
	階段手摺	L=5.5M H=0.25M	ヶ所	1.0		0				
	事務室 受付カウンター	L=2.0M W=0.45M	ヶ所	1.0		0				
	木製建具 ステンレスレール (RC)		m	3.9		0				
	木製建具 ステンレスレール (木)		m	7.5		0				
	2階廊下壁塞ぎ		ヶ所	1.0		0				
	C B 積み	厚100mm	m2	2.3		0				
	テラゾーブロック面台	25x130	m	3.2		0				
	雨ハジ柱脚修繕・補強		ヶ所	17.0		0				
	外部手足洗い場		ヶ所	1.0		0				
	木製建具OP塗装		m2	16.0		0				
	看板設置	リユースガラスモザイク看板(補強有) 4500×500	ヶ所	1.0		0				
	計					0 円/式				

久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)

第 18-1 号

防煙垂れ壁工事

内 訳 明 細 書 1 8

種 別	細 別	形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			
				数量	単価	金 額	数量	単価	金 額	
防煙垂れ壁工事										
	ガラス防煙垂れ壁アルミフレーム 1.4m		ヶ所	1.0		0				
	ガラス防煙垂壁用シール 2.8m		ヶ所	1.0		0				
	防煙垂壁免震用壁面方立部材		ヶ所	1.0		0				
	小口施工費		ヶ所	1.0		0				
	飛散防止フィルム		ヶ所	1.0		0				
	運搬諸経費		式	1.0		0				
	離島経費		式	1.0		0				
	小計					0円/式				