

本工事費内訳表(建築)

久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)(撤去工事)

	工種	種別	細別・名称	単位	数量	単価		
1	直接仮設工事			1	式			内訳明細書第1
2	撤去工事			1	式			内訳明細書第9
3	発生材運搬			1	式			内訳明細書第10
4	スクラップ控除			1	式			内訳明細書第11
5	発生材処分			1	式			内訳明細書第12
6	環境配慮解体工事			1	式			内訳明細書第14
	合計						0	

久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)(撤去工事)
第 1 号 直接仮設工事

内 訳 明 細 書 1

種 別	細 別	形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			
				数量	単価	金 額	数量	単価	金 額	
直接仮設工事										
	養生 (内部改修)	複合改修	m2	448.0						
	整理清掃・後片付け(内部改修)	複合改修	m2	448.0						
	桢組本足場(手すり先行方式)	建桢600×1700 布桢500×1枚 掛払い手間 12m未満	m2	77.4						
	桢組本足場(手すり先行足場)	建桢600×1700 布桢500×1枚 共用1日賃料 修理費含む12m	m2	77.4						
	桢組本足場(手すり先行足場)	建桢600×1700 布桢500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満	m2	77.4						
	安全手すり (手すり先行方式)	桢組本足場用 掛払い手間	m	14.4						
	安全手すり (手すり先行方式)	桢組本足場用 共用1日賃料 修理費含む	m	14.4						
	安全手すり (手すり先行方式)	桢組本足場用 基本料 修理費含む	m	14.4						
	内部仕上足場 (改修)	脚立足場 一般 階高4.0m以下	m2	428.0						
	仮設材運搬 (桢組本足場) (手すり先行方式)	建桢幅900(二枚布)	m2	77.4						
	仮設材運搬 (桢組本足場) (手すり先行方式)	安全手摺	m2	14.4						
	仮設材運搬 (内部仕上足場) (脚立足場)	内部仕上足場 脚立足場	m2	428.0						
	ローリング足場	2段	セット	1.0						
	ローリング足場	3段	セット	1.0						
	計									

久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)(撤去工事)
第 2-1 号 撤去工事

内 訳 明 細 書 2

種 別	細 別	形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			
				数量	単価	金 額	数量	単価	金 額	
【内部取り壊し】										
『撤去』										
	コンクリート撤去 (地上部)	鉄筋切断共 コンクリートﾌﾟﾚｰｶ 集	m3	5.8						
	厚150C B撤去	コンクリートﾌﾟﾚｰｶ 集積共	m3	9.9						
	厚100C B撤去	コンクリートﾌﾟﾚｰｶ 集積共	m3	1.9						
	カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30m	m	5.8						
	カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	m	43.4						
	小計					0				

久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)(撤去工事)
第 2-2 号 建物解体撤去工事

内 訳 明 細 書 3

種 別	細 別	形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			
				数量	単価	金 額	数量	単価	金 額	
【内部取り壊し】										
『撤去』										
	内部床									
	床組（木組） 撤去	ころばし 集積共	m2	130.0						
	床組（木組） 撤去	つか立て 集積共	m2	24.0						
	床下地 撤去	杉荒板 集積共	m2	111.0						
	ビニール床タイル 撤去	一般 集積共	m2	27.0						
	厚15mmフローリング 撤去	集積共	m2	2.6						
	厚30mmフローリング 撤去	集積共	m2	23.5						
	厚12mm床ラワン合板 撤去	集積共	m2	12.5						
	磁器質タイル 撤去	下地モルタル共 集積共	m2	48.6						
	テラゾーB.C（面台、出入口）撤去	集積・積込み共	m	20.3						
	畳 撤去	集積共	枚	72.0						
	小計					0				

久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)(撤去工事)
第 2-3 号 建物解体撤去工事

内 訳 明 細 書 4

種 別	細 別	形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			
				数量	単価	金 額	数量	単価	金 額	
	内部壁									
	間仕切軸組 (木組) 撤去	集積・積込み共	m2	119.0						
	胴縁組 (木組) 撤去	集積・積込み共	m2	13.0						
	柱 撤去	集積・積込み共	m	41.0						
	付柱 撤去	集積・積込み共	m	27.2						
	畳寄 撤去	集積・積込み共	m	75.6						
	付鴨居 撤去	集積・積込み共	m	37.9						
	敷居 100 x 100 撤去	集積・積込み共	m	14.7						
	敷居 50 x 100 撤去	集積・積込み共	m	6.5						
	鴨居 50 x 100 撤去	集積・積込み共	m	81.4						
	廻り縁・見切り縁 撤去	集積・積込み共	m	145.0						
	開口枠 (縦) 撤去	集積・積込み共	m	41.8						
	開口枠 (横) 撤去	集積・積込み共	m	49.3						
	上り框 撤去	集積・積込み共	m	10.9						
	小計					0				

久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)(撤去工事)
第 2-4 号 建物解体撤去工事

内 訳 明 細 書 5

種 別	細 別	形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			
				数量	単価	金 額	数量	単価	金 額	
	内部壁									
	化粧合板 撤去	一重張り 一般 集積共	m2	159.0						
	ラワン合板 撤去	一重張り 一般 集積共	m2	28.3						
	ビニル巾木 撤去	一般 集積共	m	26.4						
	木製巾木 撤去	集積共	m	11.3						
	ビニルクロス 撤去	集積共	m2	222.0						
	厚15mmモルタル 撤去	集積共	m2	127.0						
	壁石膏ボード二重貼り 撤去	二重張り 一般 集積共	m2	163.0						
	壁強化特殊化粧板 撤去	一重張り 一般 集積共	m2	31.1						
	磁器質タイル 撤去	下地モルタル共 集積共	m2	56.0						
	天井下地組（鋼製） 撤去	集積共	m2	356.0						
	化粧せっこボード 撤去	一重張り 一般 集積共	m2	295.0						
	無石棉板 撤去	一重張り 一般 集積共	m2	60.9						
	ラワン合板 撤去	一重張り 一般 集積共	m2	6.2						
	アルミ点検口 撤去	集積共	ヶ所	34.0						
	小計					0				

久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)(撤去工事)
第 2-5 号 建物解体撤去工事

内 訳 明 細 書 6

種 別	細 別	形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			
				数量	単価	金 額	数量	単価	金 額	
【内部解体】										
『撤去』										
	収納棚 撤去	W2,100×D450×H2,100 集積・積込共	カ所	1.0						
	収納棚 撤去	W450×D450×H1,900 集積・積込共	カ所	2.0						
	収納棚 撤去	W1,000×D450×H2,000 集積・積込共	カ所	3.0						
	収納棚 撤去	W2,175×D900×H2,750 集積・積込共	カ所	2.0						
	テラゾーブース 撤去	集積・積込共	カ所	6.0						
	トイレブース 撤去	W920×D3,520×H1,800 集積・積込共	カ所	1.0						
	トイレブース 撤去	W950×D1,350×H1,800 集積・積込共	カ所	1.0						
	トイレブース 撤去	W1,850×D1,350×H1,800 集積・積込共	カ所	1.0						
	掃除用具入れ 撤去	W675×D700×H1,800 集積・積込共	カ所	2.0						
	手洗いカウンター大撤去		カ所	4.0						
	手洗いカウンター小撤去		カ所	2.0						
	受付カウンター撤去		カ所	1.0						
	小計					0				

久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)(撤去工事)
第 2-6 号 建物解体撤去工事

内 訳 明 細 書 7

種 別	細 別	形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			
				数量	単価	金 額	数量	単価	金 額	
	【外部撤去】									
	『撤去』外部であるが内部改修との関連が有り計上する 外部									
	間仕切軸組（木組）撤去	集積・積込み共	m2	15.6						
	ビニルトタン撤去	集積・積込共	m2	10.5						
	サイディング板撤去	集積・積込共	m2	15.6						
	小計					0				

久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)(撤去工事)
第 2-7 号 建物解体撤去工事

内 訳 明 細 書 8

種 別	細 別	形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			
				数量	単価	金 額	数量	単価	金 額	
【内部解体】										
『撤去』										
	鋼製戸 撤去	アルミ製建具 引き違い戸 (100mm) 枠共 集積共	m2	36.3						
	鋼製戸 撤去	アルミ製建具 引き違い戸 (70mm) 枠共 集積共	m2	8.2						
	鋼製戸 撤去	アルミ製建具 フラッシュドア(100mm) 枠共 集積共	m2	4.4						
	ガラス 撤去	集積共	m2	41.2						
	シーリング撤去 (無アスベスト) 撤去	集積共	m	95.1						
	建具周囲はつり	RC15cm 集積共	m	101.2						
	木製建具 撤去	木製フラッシュ戸 枠共 集積共	m2	15.6						
	木製建具 撤去	木製格子戸 両引き分戸 扉のみ 集積共	m2	13.2						
	木製建具 撤去	木製フスマ戸 両引き分戸 扉のみ 集積共	m2	72.2						
	木製建具 撤去	木製障子戸 両引き分戸 扉のみ 集積共	m2	33.6						
	建具枠 撤去	集積・積込み共	m	88.8						
	小計					0				

久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)(撤去工事)
第 2-8 号 建物解体撤去工事

内 訳 明 細 書 9

種 別	細 別	形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			
				数量	単価	金 額	数量	単価	金 額	
【内部解体】										
『積み込み』										
	発生材積み込み	コンクリート類 人力	m3	25.8						
	発生材積み込み	陶器 タイル 人力	m3	0.7						
	発生材積み込み	ウレタンフォーム ボード類 木材類 人力	m3	21.2						
	発生材積み込み	1畳	枚	72.0						
	発生材積み込み	混合廃棄物	t	0.2						
	小計					0				
	計					0				

久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)(撤去工事)
第 3 号 発生材運搬

内 訳 明 細 書 10

種 別	細 別	形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			
				数量	単価	金 額	数量	単価	金 額	
解体廃材運搬	コンクリート・モルタル・C B 類		m3	25.8						
	木材類		m3	14.8						
	ガラス・陶器類		m3	3.0						
	ボード類		m3	6.4						
	廃プラスチック		m3	0.3						
	1畳 ウレタンフォーム		枚	72.0						
	金属類(鉄くず)		t	2.4						
	アルミ		t	0.7						
	混合廃棄物 (業者見積)		t	0.2						
	計					0				

久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)(撤去工事)
第 4 号 スクラップ控除

内 訳 明 細 書 1 1

種 別	細 別	形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			
				数量	単価	金 額	数量	単価	金 額	
スクラップ控除	スクラップ	鉄くず H3	t	2.4						
	スクラップ	アルミ	t	0.7						
	計					0				

久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)(撤去工事)
第 5 号 発生材処分

内 訳 明 細 書 1 2

種 別	細 別	形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			
				数量	単価	金 額	数量	単価	金 額	
発生材処分	解体廃材処分	コンクリート類・石材	t	53.3						
	解体廃材処分	木材類	t	6.9						
	解体廃材処分	ガラス・陶器類	t	2.2						
	解体廃材処分	ボード類（無アスベスト）	t	5.5						
	解体廃材処分	廃プラスチック	t	0.1						
	解体廃材処分	畳	枚	72.0						
	解体廃材処分	混合廃棄物（業者見積）	t	0.2						
	計					0				

久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)(撤去工事)
第 6-1 号 環境配慮解体工事

内 訳 明 細 書 1 3

種 別	細 別	形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			
				数量	単価	金 額	数量	単価	金 額	
6-1	アスベスト仮設工事 セキュリティールーム設置		ヶ所	3.0						
	全面隔離養生		式	1.0						
	養生材撤去・集積	2重袋詰め	式	1.0						
	作業前後清掃	HAPA掃除機	式	1.0						
	計									
6-2	アスベスト撤去工事									
	壁モルタル材撤去(15mm)	研磨	m2	18.1						
	ビニール接着剤撤去(厚2.0mm)	研磨	m2	11.4						
	ビニル巾木接着剤撤去	研磨	m	28.4						
	含有廃材集積・清掃	集積・2重袋詰め	式	1.0						
	一時保管場所作成		式	1.0						
	計									

久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)(撤去工事)
第 6-2 号 環境配慮解体工事

内 訳 明 細 書 1 4

種 別	細 別	形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			
				数量	単価	金 額	数量	単価	金 額	
6-3	資機材									
	資機材消耗品	防護服・ポリシート等	式	1.0						
	資機材 (運搬費込)	発電機・集塵機等	式	1.0						
	機械損料		式	1.0						
	計									
6-4	廃棄物運搬処分									
	特別管理型廃棄物運搬		式	1.0						
	特別管理型廃棄物処分	安和エコパーク処分	m3	0.3						
	計									
7	共通費									
	官公庁届出書他		式	1.0						
8	渡航, 運搬費									
			式	1.0						
	合計					0				