本工事費内訳表(建築)

久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)

	工種	種別	細別・名称	単位	数量	単価		
1	直接仮設工事			1	式			内訳明細書第1
2	土工事			1	式			内訳明細書第2
3	コンクリート工事			1	式			内訳明細書第3
4	型枠工事			1	式			内訳明細書第4
5	鉄筋工事			1	式			内訳明細書第5
6	鉄骨工事			1	式			内訳明細書第6
7	防水工事			1	式			内訳明細書第7
8	木工事			1	式			内訳明細書第8
9	金属工事			1	式			内訳明細書第9
10	左官工事			1	式			内訳明細書第10
11	鋼製建具工事			1	式			内訳明細書第11
12	木製建具工事			1	式			内訳明細書第12
13	ガラス工事			1	式			内訳明細書第13
14	塗装工事			1	式			内訳明細書第14
15	内装工事			1	式			内訳明細書第15-3
16	仕上ユニット工事			1	式			内訳明細書第16-3
17	雑工事			1	式			内訳明細書第17
18	防煙垂れ壁工事			1	式			内訳明細書第18
	合計							

久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)
第 1 号　　直接仮設工事

内 訳 明 細 書 1

種 別	細 別	形 状 寸 法	単位	変更前			変更後			摘 要
				数量	単価	金 額	数量	単価	金 額	
直接仮設工事										令和8年10月
	墨出し	(内部改修) 複合改修	m2	258.0		0				県単標準P-120
	養生									撤去工事による
	整理清掃・後片付け									〃
	枠組本足場(手すり先行方式)									〃
	枠組本足場(手すり先行足場)									〃
	枠組本足場(手すり先行足場)									〃
	安全手すり　(手すり先行方式)									〃
	安全手すり　(手すり先行方式)									〃
	安全手すり　(手すり先行方式)									〃
	内部仕上足場									〃
	仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)									〃
	仮設材運搬									〃
										海上運搬費無し
	計					0				

久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)
第 2 号　　土工事

内　訳　明　細　書　2

種　別	細　別	形 状 寸 法	単位	変　更　前			変　更　後			摘　要
				数量	単価	金　額	数量	単価	金　額	
土工事										
根切り	小規模土工		m3	2.2		0				県単市場単価P-1
再生クラッシャーラン			m3	2.2		0				県単標準P-67
建設発生土運搬	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 DID無し		m3	2.2		0				県単標準P-60
土工機械運搬	根切り、埋戻し		往復	1.0		0				県単市場単価P-1
	※海上運賃は共通仮設工事で計上									海上運搬費有り
	計					0	円／式			

久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)
第 3 号　　コンクリート工事

内　訳　明　細　書　3

種　別	細　別	形 状 寸 法	単位	変　更　前			変　更　後			摘　要
				数量	単価	金　額	数量	単価	金　額	
コンクリート工事										
生コンクリート	土間コン 呼び強度　21N/㎜2　スランプ15㎝		m3	7.4		0				物価資料比較表1
コンクリート打設手間	土間ｺﾝｸﾘｰﾄ　ポンプ打設 50m3/回程度		m3	3.8		0				物価資料比較表3
コンクリート打設手間	小型構造物　人力打設 擁壁、囲障の基礎同等		m3	2.6		0				県単市場単価P-2
コンクリート打設手間	小型構造物　人力打設 擁壁、囲障の基礎同等		m3	1.0		0				県単市場単価P-2
基本料金	30m3以上50m3/回未満		回	1		0				物価資料比較表3
圧送	30m3以上50m3/回未満 基本料金特別加算		m3	3.8		0				物価資料比較表3
コンクリート遅延材	1kg/1m3 9.0×1kg=9.0		kg	9.0		0				物価資料比較表1
アジテータ車拘束料金	8時間以内		台	3.0		0				資料
試験代行ｾｯﾄ料金	昼間		回	3.0		0				資料
	※海上運賃は共通仮設工事で計上									海上運搬費有り
	計					0	円／式			

久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)
第 4 号　　型枠工事

内　訳　明　細　書　4

種　別	細　別	形 状 寸 法	単位	変　更　前			変　更　後			摘　要
				数量	単価	金　額	数量	単価	金　額	
型枠工事										
型枠	普通合板型枠 基礎部		m2	35.0		0				県単位施工単価P-1
型枠運搬費	４ｔ車　30km程度　往復		m2	35.0		0				物価資料比較表3
	※海上運賃は共通仮設工事で計上	型枠・鉄筋 同時輸送								海上運搬費有り
	計					0	円／式			

久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)
第 5 号　　鉄筋工事

内　訳　明　細　書　5

種　別	細　別	形 状 寸 法	単位	変　更　前			変　更　後			摘　要
				数量	単価	金　額	数量	単価	金　額	
鉄筋工事										
異形鉄筋	SD295A　D10		kg	28.0		0				物価資料比較表1
〃	SD295A　D13		kg	84.8		0				物価資料比較表1
〃	SD295A　D16		kg	13.6		0				物価資料比較表1
鉄筋加工組立費	小型構造物		kg	122.0		0				県単位施工単価P-1
鉄筋運搬費	４ｔ車　30km程度		kg	122.0		0				物価資料比較表3
スクラップ控除	H2 程度		kg	3.4		0				物価資料比較表1
溶接金網	4ｘ100ｘ100		m2	63.9						物価資料比較表1
	※海上運賃は共通仮設工事で計上	型枠工事参照								
	計					0	円／式			

久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)
第 6 号　　鉄骨工事

内　訳　明　細　書　6

種　別	細　別	形 状 寸 法	単位	変　更　前			変　更　後			摘　要
				数量	単価	金　額	数量	単価	金　額	
鉄骨工事										
【材料】	H鋼 H-150X75X5.5		kg	114.0						物価資料比較表2
	C形鋼 C-100X50X20X2.3		kg	941.0		0				物価資料比較表2
	ケミカルアンカー　HP12		本	8.0						物価資料比較表2
	ｵｰﾙｱﾝｶｰ　M12		本	120.0		0				物価資料比較表2
【施工】										
H鋼設置			kg	114.4						第1号単価表
軽量鉄骨壁軸組			kg	941.0		0				第2号単価表
										海上運搬費無し
	計					0	円／式			

久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)
第 7 号　　防水工事

内 訳 明 細 書 7

種　別	細　別	形 状 寸 法	単位	変　更　前			変　更　後			摘　要
				数量	単価	金　額	数量	単価	金　額	
防水工事										
建具周囲	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10 外部建具		m	61		0				物価資料比較表3
	※海上運賃は共通仮設工事で計上									海上運搬費有り
	計					0	円／式			

久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)
第 8 号　　木工事

内　訳　明　細　書　8

種　別	細　別	形 状 寸 法	単位	変　更　前			変　更　後			摘　要
				数量	単価	金　額	数量	単価	金　額	
木工事										
	［材料費］ 杉特一等		m3	0.70		0				物価資料比較表2
	［施工費］									
	ころばし床組		m2	22.1		0				県単標準P-76
	畳寄せ		m	36.0		0				県単標準P-77
	床周囲きわ根太		m	36.0		0				県単標準P-77
	木額縁		m	118.0		0				県単標準P-76
	※海上運賃は共通仮設工事で計上									海上運搬費有り
	計					0	円／式			

久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)

内　訳　明　細　書　9

第 9 号　　金属工事

種　別	細　別	形 状 寸 法	単位	変　更　前			変　更　後			摘　要
				数量	単価	金　額	数量	単価	金　額	
金属工事										
	軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	m2	92.6		0				物価資料比較表4
	軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りなし @300	m2	18.0		0				物価資料比較表4
	軽量鉄骨天井下地	下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途	m2	350.0		0				物価資料比較表4
	軽量鉄骨壁 開口部補強	900×2000㎜程度	ヶ所	10.0		0				物価資料比較表4
	軽量鉄骨天井 開口部補強	ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	ヶ所	48.0		0				物価資料比較表4
	天井点検口		ヶ所	48.0		0				県単標準P-101
	※海上運賃は共通仮設工事で計上									海上運搬費有り
	計					0	円／式			

久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)
第 10 号　　左官工事

内 訳 明 細 書 １０

種　別	細　別	形 状 寸 法	単位	変　更　前			変　更　後			摘　要
				数量	単価	金　額	数量	単価	金　額	
左官工事										
	セルフレベリング		m2	50.2		0				見積比較表1
	壁 下地調整塗材	塗装下地 ｺﾝｸﾘｰﾄ面	m2	109.0		0				物価資料比較表4
	床コンクリートケレン		m2	64.2		0				県単標準P-122
	建具周囲防水ﾓﾙﾀﾙ充填	外部建具	m	61.0		0				物価資料比較表4
	建具周囲ﾓﾙﾀﾙ充填	内部建具	m	52.0		0				物価資料比較表4
	※海上運賃は共通仮設工事で計上									海上運搬費有り
	計					0	円／式			

久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)
第 11 号　　鋼製建具工事

内　訳　明　細　書　１１

種　別	細　別	形 状 寸 法	単位	変　更　前			変　更　後			摘　要
				数量	単価	金　額	数量	単価	金　額	
鋼製建具工事										
	1/ASD アルミ引違い窓	100mm W1825×H1870	ヶ所	1.0		0				見積比較表-2
	2/ASD アルミ片開扉＋引違い窓＋FIX窓、外倒シ排煙窓	100mm W2900×H2460	ヶ所	1.0		0				〃
	3/ASD アルミ引違い窓＋欄間FIX窓	100mm W1800×H2405	ヶ所	1.0		0				〃
	1/AD アルミ片開框扉	70mm W820×H2000	ヶ所	1.0		0				〃
	2/AD アルミ親子フラッシュ扉	70mm W1200×H2000	ヶ所	1.0		0				〃
	3/AD アルミ親子フラッシュ扉	70mm W1200×H2000	ヶ所	1.0		0				〃
	1/AW アルミ滑リ出シ窓	70mm W450×H450	ヶ所	2.0		0				〃
	2/AW アルミ引違い窓,FIX段	100mm W973×H1000	ヶ所	2.0		0				〃
	2/AW アルミ引違い窓,FIX段	100mm W1800×H1000	ヶ所	1.0		0				〃
	3/AW アルミ引違い窓＋FIX窓、外倒シ排煙窓	100mm W2900×H1855	ヶ所	1.0		0				〃
	4/AW アルミ引違い窓	70mm W1495×H900	ヶ所	1.0		0				〃
	運搬費		式	1.0		0				〃
	取付調整費		式	1.0		0				見積比較表-2
	1/SD (1F) 鋼製片開扉	W800×H1970	ヶ所	3.0		0				運搬、取付費込 見積比較表-3
	1/SD (2F) 鋼製片開扉	W800×H1920	ヶ所	5.0		0				〃
	2/SD	W825×H1975	ヶ所	1.0		0				〃
	3/SD	W880×H2000	ヶ所	1.0		0				運搬、取付費込 見積比較表-3
	離島経費		式	1.0		0				見積比較表-3
	計					0	円／式			

久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)
第 12 号　　木製建具工事

内　訳　明　細　書　１２

種　別	細　別	形 状 寸 法	単位	変　更　前			変　更　後			摘　要
				数量	単価	金　額	数量	単価	金　額	
木製建具工事										
	1/WD 木製親子開きフラッシュドア	W1200×H2000	ヶ所	1		0				海上運搬費無し 見積比較表-4
	2/WD 木製片開きフラッシュドア	W800×H2000	ヶ所	1		0				〃
	3/WD 木製片開きフラッシュドア	W680×H2000	ヶ所	1		0				〃
	4/WD 木製片開きフラッシュドア	W900×H2000	ヶ所	1		0				〃
	5/WD 木製片引きフラッシュドア	W1950×H2000	ヶ所	1		0				〃
	6/WD 木製片引きフラッシュドア	W1950×H2000	ヶ所	2		0				〃
	7/WD 木製片引きフラッシュドア	W1600×H2100	ヶ所	3		0				〃
	8/WD 木製片引きﾌﾗｯｼｭﾊﾝｶﾞｰ戸	W1650×H1980	ヶ所	1		0				〃
	9/WD 木製片引きフラッシュドア	W1600×H2000	ヶ所	3		0				〃
	10/WD 木製３枚引きフラッシュドア	W1370×H2000	ヶ所	2		0				〃
	11/WD 木製３枚引きフラッシュドア	W1255×H2470	ヶ所	1		0				〃
	12/WD 木製フラッシュ可動間仕切り	W2700×H2400	ヶ所	1		0				〃
	1/F 押入フスマ	W1593×H2475	ヶ所	1		0				〃
	2/F 押入フスマ	W1690×H2000	ヶ所	1		0				〃
	金物		式	1		0				海上運搬費無し 見積比較表-4
	1/TB トイレブース	3505x1320x1900	ヶ所	1		0				見積比較表-5
	2/TB トイレブース	2600x940x1900	ヶ所	1		0				〃
	3/TB トイレブース	1265x2400	ヶ所	1		0				〃
	4/TB トイレブース	1085x2400	ヶ所	1		0				見積比較表-5
	小計					0	円／式			

久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)

内　訳　明　細　書　１３

第 13 号　　ガラス工事

種　別	細　別	形 状 寸 法	単位	変　更　前			変　更　後			摘　要
				数量	単価	金　額	数量	単価	金　額	
	5/TB トイレブース	830x2400	ヶ所	1		0				見積比較表-5
	6/TB トイレブース	615x2400	ヶ所	1		0				見積比較表-5
	トイレブース 運搬費（海上運搬費込み）		式	1		0				トイレブース運搬費有り 見積比較表-5
	トイレブース 建付費		式	1		0				見積比較表-5
	小計					0				
	計					0				
ガラス工事										
	5mmフロートガラス	シーリング留	m2	0.8		0				県単市場単価P-8
	6mmフロートガラス	シーリング留	m2	15.2		0				県単市場単価P-8
	6.8mm網入り型板ガラス	シーリング留	m2	1.7		0				県単市場単価P-8
	5MM強化ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ	シーリング留	m2	5.1		0				県単市場単価P-10
	ガラス清掃		m2	22.9		0				県単標準P-102
										海上運搬費無し
	計					0	円／式			

久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)
第 14 号　　塗装工事

内　訳　明　細　書　１４

種　別	細　別	形 状 寸 法	単位	変　更　前			変　更　後			摘　要
				数量	単価	金　額	数量	単価	金　額	
塗装工事										
	EP-G塗り	コンクリート面　工程B種（一般） 素地B種	m2	109.0		0				県単市場単価P-13
	※海上運賃は共通仮設工事で計上									海上運搬費有り
	計					0	円／式			

久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)
第 15-1 号　　内装工事

内 訳 明 細 書 １５-１

種　別	細　別	形 状 寸 法	単位	変　更　前			変　更　後			摘　要
				数量	単価	金　額	数量	単価	金　額	
内装工事										
	［床］									
	乾式二重床	フクビフリーフロアＣＰ同等品	m2	209.0		0				見積比較表7
	複層ビニルタイル	厚3.0㎜	m2	66.1		0				見積比較表7
	防滑性複層ビニルタイル	厚2.5㎜　　平床	m2	5.2		0				見積比較表7
	ビニル床タイル	厚2.0㎜	m2	55.3		0				見積比較表7
	複層フローリング	厚12.0㎜	m2	130.0		0				見積比較表7
	防滑性複層ビニルタイル	厚3.9㎜　　階段	m2	17.4		0				見積比較表7
	消臭複層ビニル床シート	厚2.0㎜	m2	65.3		0				見積比較表7
	置き敷型長尺塩ビシート床材		m2	65.1		0				見積比較表9
	仕上段差解消材		m2	4.0		0				第7号単価表
	ラワン合板張り	厚12ｍｍ	m2	9.1		0				第3号単価表
	畳	一畳	枚	14.0		0				カタログ
	同上敷手間	一畳	枚	14.0		0				県単標準P-102
	小計					0				

久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)
第 15-2 号　　内装工事

内 訳 明 細 書 １５-２

種　別	細　別	形 状 寸 法	単位	変　更　前			変　更　後			摘　要
				数量	単価	金　額	数量	単価	金　額	
内装工事										
	［壁］									
	遮音壁ＳW1	吉野石膏A-2000・WI 同等品	m2	102.0		0				見積比較表8
	遮音壁ＳW2	吉野石膏ｽｰﾊﾟｰｳｫｰﾙA-T 同等品	m2	133.0		0				見積比較表8
	ビニル巾木	厚5.0mm	m	285.0		0				見積比較表7
	化粧巾木	H=75mm	m	69.8		0				見積比較表7
	プリント合板張り	厚4.0mm	m2	50.7		0				第5号単価表
	壁ビニルクロス		m2	541.0		0				見積比較表7
	珪酸カルシュウム板張り	厚6ｍｍ	m2	17.7		0				第8号単価表
	壁石膏ボード貼り	厚12.5mm	m2	378.0		0				見積比較表7
	壁化粧パネル張	厚4.0mm	m2	137.0		0				見積比較表7
	小計					0				

久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)
第 15-3 号　　内装工事

内　訳　明　細　書　１５-３

種　別	細　別	形 状 寸 法	単位	変　更　前			変　更　後			摘　要
				数量	単価	金　額	数量	単価	金　額	
内装工事										
	［天井］									
	天井化粧せっこボード	厚9.5㎜	ｍ2	159.0		0				見積比較表7
	天井石膏ボード貼り	厚9.5㎜	ｍ2	114.0		0				見積比較表7
	天井ビニルクロス		ｍ2	114.0		0				見積比較表7
	珪酸カルシュウム板張り	厚6ｍｍ	ｍ2	64.6		0				第8号単価表
	ラワン合板張り	厚4ｍｍ	ｍ2	3.9		0				第6号単価表
	※海上運賃は共通仮設工事で計上	床,壁,天井 輸送								海上運搬費有り
	小計					0				
	計					0	円／式			

久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)
第 16-1 号　　仕上ユニット工事

内　訳　明　細　書　１６-１

種　別	細　別	形 状 寸 法	単位	変　更　前			変　更　後			摘　要
				数量	単価	金　額	数量	単価	金　額	
仕上ユニット工事										
①	ユニットバス	1216	ケ所	8.0		0				見積比較表10
②	ユニットシャワー	1216	ケ所	1.0		0				〃
③	キッチン	L=1500	ケ所	2.0		0				〃
④	施工費		式	1.0		0				〃
	① ～④ 運搬費		式	1.0		0				海上運搬費有り 見積比較表10
⑤	案内板	TW-9060	ヶ所	1.0		0				カタログ
⑥	パブリックサイン	PU-01	ヶ所	9.0		0				〃
⑦	ルームサイン	FKY-200	ヶ所	3.0		0				〃
⑧	スタンドサイン	ST-60H	ヶ所	1.0		0				カタログ
										⑤ ～⑧ 海上運搬費無し
	小計					0	円／式			

久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)
第 16-2 号　　仕上ユニット工事

内 訳 明 細 書 16-2

種 別	細 別	形 状 寸 法	単位	変更前			変更後			摘 要
				数量	単価	金 額	数量	単価	金 額	
仕上ユニット工事										
	収納棚									
	事務所	W3120*D400*H2750	ヶ所	1.0		0				見積比較表11
	事務所	W3120*D400*H2750	ヶ所	1.0		0				〃
	宿泊室　和室105	W1650*D400*H2500	ヶ所	1.0		0				〃
	宿泊室　洋室202、203、205	W600*D450*H2430	ヶ所	3.0		0				〃
	宿泊室　洋室201	W600*D580*H2430	ヶ所	1.0		0				〃
	加工品作業室・通路・倉庫	W650*D450*H715	ヶ所	1.0		0				〃
	加工品作業室・通路・倉庫	W2445*D450*H1260	ヶ所	1.0		0				〃
	加工品作業室・通路・倉庫	W1615*D450*H2720	ヶ所	1.0		0				〃
	宿泊室　和室103	W795*D600*H1565	ヶ所	1.0		0				見積比較表11
	小計					0	円／式			

久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)

内　訳　明　細　書　１６-3

第 16-3 号　　仕上ユニット工事

種　別	細　別	形 状 寸 法	単位	変　更　前			変　更　後			摘　要
				数量	単価	金　額	数量	単価	金　額	
仕上ユニット工事										
	宿泊室　洋室102	W600*D450*H2300	ヶ所	1.0		0				見積比較表12
	宿泊室　洋室101	W2500*D600*H750	ヶ所	1.0		0				〃
	宿泊室　和室206	W1985*D400*H2450	ヶ所	1.0		0				〃
	事務所・倉庫	W2130*D620*H2750	ヶ所	1.0		0				〃
	事務所・倉庫	W1800*D620*H2750	ヶ所	1.0		0				〃
	取付費		式	1.0		0				見積比較表12
	運搬費	安座間港まで 4t車 2台分	式	1.0		0				運搬費有り(安座真港まで) 見積比較表12
	※海上運賃は共通仮設工事で計上									海上運搬費有り
	小計					0				
	収納棚計					0				
	合計					0	円／式			

久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)
第 17 号　　雑工事

内　訳　明　細　書　１７

種　別	細　別	形 状 寸 法	単位	変　更　前			変　更　後			摘　要
				数量	単価	金　額	数量	単価	金　額	
雑工事										
①	サイディング板張	厚16ｍｍ	m2	23.9		0				カタログ
②	サイディング板廻りシーリング	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)	m	46.4		0				県単市場単価P-3
	エントランスホール化粧屋根		式	1.0		0				海上運搬費込み 見積比較表13
	人工ウッドデッキ		m2	63.2		0				海上運搬費込み 見積比較表14
③	エントランスホール-外壁 壁亀裂補修		m	8.4		0				見積比較表15
④	階段手摺	L=5.5M H=0.25M	ヶ所	1.0		0				見積比較表16
⑤	事務室 受付カウンター	L=2.0M W=0.45M	ヶ所	1.0		0				〃
⑥	木製建具 ステンレスレール（RC）		m	3.9		0				〃
⑦	木製建具 ステンレスレール（木）		m	7.5		0				〃
⑧	2階廊下壁塞ぎ		ヶ所	1.0		0				〃
⑨	ＣＢ積み	厚100mm	m2	2.3		0				〃
⑩	テラゾーブロック面台	25x130	m	3.2		0				〃
⑪	雨ハジ柱脚修繕・補強		ヶ所	17.0		0				〃
⑫	外部手足洗い場		ヶ所	1.0		0				〃
⑬	木製建具OP塗装		m2	16.0		0				見積比較表16
	看板設置	リユースガラスモザイク看板(補強有) 4500×500	ヶ所	1.0		0				海上運搬費込み 見積比較表17
	※海上運賃は共通仮設工事で計上	①　～⑬								①　～⑬ 海上運搬費有り
	計					0	円／式			

久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)

内 訳 明 細 書 １８

第 18-1 号　　防煙垂れ壁工事

種　別	細　別	形 状 寸 法	単位	変　更　前			変　更　後			摘　要
				数量	単価	金　額	数量	単価	金　額	
防煙垂れ壁工事										
	ガラス防煙垂れ壁アルミフレーム　1.4m		ヶ所	1.0		0				見積比較表18
	ガラス防煙垂壁用シール　2.8m		ヶ所	1.0		0				〃
	防煙垂壁免震用壁面方立部材		ヶ所	1.0		0				〃
	小口施工費		ヶ所	1.0		0				〃
	飛散防止フィルム		ヶ所	1.0		0				〃
	運搬諸経費		式	1.0		0				見積比較表18
	離島経費		式	1.0		0				見積比較表18
	小計					0	円／式			