本工事費内訳表(建築)

久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)(撤去工事)

	工種	種別	細別・名称	単位	数量	単価		
1	直接仮設工事			1	式			内訳明細書第1
2	撤去工事			1	式			内訳明細書第9
3	発生材運搬			1	式			内訳明細書第10
4	スクラップ控除			1	式			内訳明細書第11
5	発生材処分			1	式			内訳明細書第12
6	環境配慮解体工事			1	式			内訳明細書第14
	合計						0	

久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)(撤去工事)

内 訳 明 細 書 1

第 1 号　　直接仮設工事

種 別	細 別	形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
				数量	単価	金 額	数量	単価	金 額	
直接仮設工事										令和8年10月
	養生 (内部改修)	複合改修	m2	448.0		0				営繕複合単価－P121
	整理清掃・後片付け(内部改修)	複合改修	m2	448.0		0				営繕複合単価－P121
	枠組本足場(手すり先行方式)	建枠600×1700　布枠500×1枚 掛払い手間　12m未	m2	77.4		0				営繕複合単価－P10
	枠組本足場(手すり先行足場)	建枠600×1700　布枠500×1枚 共用１日賃料　修理費含む12m	m2	77.4		0				11x30日 営繕複合単価－P10
	枠組本足場(手すり先行足場)	建枠600×1700　布枠500×1枚 基本料　修理費含む　12m未満	m2	77.4		0				営繕複合単価－P10
	安全手すり　(手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間	m	14.4		0				営繕複合単価－P15
	安全手すり　(手すり先行方式)	枠組本足場用 共用１日賃料　修理費含む	m	14.4		0				5x30日 営繕複合単価－P15
	安全手すり　(手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料　修理費含む	m	14.4		0				営繕複合単価－P15
	内部仕上足場 (改修)	脚立足場　一般 階高4.0m以下	m2	428.0		0				営繕複合単価－P121
	仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	m2	77.4		0				営繕複合単価－P55
	仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	安全手摺	m2	14.4		0				営繕複合単価－P55
	仮設材運搬 (内部仕上足場) (脚立足場)	内部仕上足場 脚立足場	m2	428.0		0				営繕複合単価－P55
	ローリング足場	2段	ｾｯﾄ	1.0		0				見積比較表P1
	ローリング足場	3段	ｾｯﾄ	1.0		0				見積比較表P1
	計					0				

久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)(撤去工事)
第 2-1 号　　撤去工事

内 訳 明 細 書 2

種 別	細 別	形 状 寸 法	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘 要
【内部取り壊し】 『撤去』										
	コンクリート撤去　(地上部)	鉄筋切断共　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ　集	m3	5.8		0				営繕複合単価－P122
	厚150ＣＢ撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ　集積共	m3	9.9		0				営繕複合単価－P122
	厚100ＣＢ撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ　集積共	m3	1.9		0				営繕複合単価－P122
	カッター入れ	コンクリート面　厚さ20～30m	m	5.8	2,460	14,268				営繕複合単価－P122
	カッター入れ	モルタル面　厚さ20～30mm	m	43.4		0				営繕複合単価－P122
	小計					14,268				

久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)(撤去工事)
第 2-2 号　　建物解体撤去工事

内 訳 明 細 書 3

種　別	細　別	形 状 寸 法	単位	変　更　前			変　更　後			摘　　要
				数量	単価	金　額	数量	単価	金　額	
【内部取り壊し】 『撤去』										
	内部床 床組（木組）　撤去	ころばし　集積共	m2	130.0		0				営繕複合単価－P123
	床組（木組）　撤去	つか立て　集積共	m2	24.0		0				営繕複合単価－P123
	床下地　撤去	杉荒板　集積共	m2	111.0		0				営繕複合単価－P123
	ビニール床タイル　撤去	一般　集積共	m2	27.0		0				営繕複合単価－P123
	厚15ｍｍフローリング　撤去	集積共	m2	2.6		0				営繕複合単価－P123
	厚30ｍｍフローリング　撤去	集積共	m2	23.5		0				営繕複合単価－P123
	厚12ｍｍ床ラワン合板　撤去	集積共	m2	12.5		0				営繕複合単価－P123
	磁器質タイル　撤去	下地モルタル共　集積共	m2	48.6		0				営繕複合単価－P123
	テラゾーB.C（面台、出入口）撤去	集積・積込み共	m	20.3		0				見積比較表P3
	畳　撤去	集積共	枚	72.0		0				営繕複合単価－P123
	小計					0				

久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)(撤去工事)
第 2-3 号　　建物解体撤去工事

内 訳 明 細 書 4

種 別	細 別	形 状 寸 法	単位	変更前			変更後			摘 要
				数量	単価	金 額	数量	単価	金 額	
	内部壁 間仕切軸組（木組） 撤去	集積・積込み共	m2	119.0		0				見積比較表P2
	胴縁組（木組） 撤去	集積・積込み共	m2	13.0		0				見積比較表P2
	柱 撤去	集積・積込み共	m	41.0		0				見積比較表P2
	付柱 撤去	集積・積込み共	m	27.2		0				見積比較表P2
	畳寄 撤去	集積・積込み共	m	75.6		0				見積比較表P2
	付鴨居 撤去	集積・積込み共	m	37.9		0				見積比較表P2
	敷居 100ｘ100 撤去	集積・積込み共	m	14.7		0				見積比較表P2
	敷居 50ｘ100 撤去	集積・積込み共	m	6.5		0				見積比較表P2
	鴨居 50ｘ100 撤去	集積・積込み共	m	81.4		0				見積比較表P2
	廻り縁・見切り縁 撤去	集積・積込み共	m	145.0		0				見積比較表P2
	開口枠（縦） 撤去	集積・積込み共	m	41.8		0				見積比較表P2
	開口枠（横） 撤去	集積・積込み共	m	49.3		0				見積比較表P2
	上り框 撤去	集積・積込み共	m	10.9		0				見積比較表P3
	小計					0				

久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)(撤去工事)
第 2-4 号　　建物解体撤去工事

内 訳 明 細 書 5

種 別	細 別	形 状 寸 法	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘 要
	内部壁									
	化粧合板　撤去	一重張り　一般　集積共	m2	159.0		0				営繕複合単価－P123
	ラワン合板　撤去	一重張り　一般　集積共	m2	28.3		0				営繕複合単価－P123
	ビニル巾木　撤去	一般　集積共	m	26.4		0				営繕複合単価－P122
	木製巾木　撤去	集積共	m	11.3		0				営繕複合単価－P123
	ビニルクロス　撤去	集積共	m2	222.0		0				営繕複合単価－P124
	厚15㎜モルタル　撤去	集積共	m2	127.0		0				営繕複合単価－P123
	壁石膏ﾎﾞｰﾄﾞ二重貼り　撤去	二重張り　一般　集積共	m2	163.0		0				営繕複合単価－P124
	壁強化特殊化粧板　撤去	一重張り　一般　集積共	m2	31.1		0				営繕複合単価－P123
	磁器質タイル　撤去	下地モルタル共　集積共	m2	56.0		0				営繕複合単価－P123
	天井下地組（鋼製）　撤去	集積共	m2	356.0		0				営繕複合単価－P124
	化粧せっこボード　撤去	一重張り　一般　集積共	m2	295.0		0				営繕複合単価－P124
	無石綿板　撤去	一重張り　一般　集積共	m2	60.9		0				営繕複合単価－P124
	ﾗﾜﾝ合板　撤去	一重張り　一般　集積共	m2	6.2		0				営繕複合単価－P124
	アルミ点検口　撤去	集積共	ヶ所	34.0		0				営繕複合単価－P125
	小計					0				

久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)(撤去工事)
第 2-5 号　　建物解体撤去工事

内 訳 明 細 書 6

種 別	細 別	形 状 寸 法	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘 要
【内部解体】 『撤去』										
	収納棚　撤去	W2,100×D450×H2,100 集積・積込共	ヵ所	1.0		0				見積比較表P3
	収納棚　撤去	W450×D450×H1,900 集積・積込共	ヵ所	2.0		0				見積比較表P3
	収納棚　撤去	W1,000×D450×H2,000 集積・積込共	ヵ所	3.0		0				見積比較表P3
	収納棚　撤去	W2,175×D900×H2,750 集積・積込共	ヵ所	2.0		0				見積比較表P3
	テラゾーブース　撤去	集積・積込共	ヵ所	6.0		0				見積比較表P3
	トイレブース　撤去	W920×D3,520×H1,800 集積・積込共	ヵ所	1.0		0				見積比較表P3
	トイレブース　撤去	W950×D1,350×H1,800 集積・積込共	ヵ所	1.0		0				見積比較表P3
	トイレブース　撤去	W1,850×D1,350×H1,800 集積・積込共	ヵ所	1.0		0				見積比較表P3
	掃除用具入れ　撤去	W675×D700×H1,800 集積・積込共	ヵ所	2.0		0				見積比較表P3
	手洗いカウンター大撤去		ヵ所	4.0		0				見積比較表P3
	手洗いカウンター小撤去		ヵ所	2.0		0				見積比較表P3
	受付カウンター撤去		ヵ所	1.0		0				見積比較表P4
	小計					0				

久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)(撤去工事)
第 2-6 号　　建物解体撤去工事

内 訳 明 細 書 7

種 別	細 別	形 状 寸 法	単位	変更前			変更後			摘 要
				数量	単価	金 額	数量	単価	金 額	
	【外部撤去】 『撤去』外部であるが内部改修との関連が有り計上する									
	外部 間仕切軸組（木組）撤去	集積・積込み共	m2	15.6		0				見積比較表P4
	ビニルトタン撤去	集積・積込共	m2	10.5		0				見積比較表P4
	サイディング板撤去	集積・積込共	m2	15.6		0				見積比較表P4
	小計					0				

久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)(撤去工事)
第 2-7 号　　建物解体撤去工事

内 訳 明 細 書 8

種　別	細　別	形 状 寸 法	単位	変　更　前			変　更　後			摘　　要
				数量	単価	金　額	数量	単価	金　額	
【内部解体】 『撤去』										
	鋼製戸　撤去	アルミ製建具　引き違い戸（100㎜） 枠共　集積共	m2	36.3		0				両開戸準用 営繕複合単価－P124
	鋼製戸　撤去	アルミ製建具　引き違い戸（70㎜） 枠共　集積共	m2	8.2		0				両開戸準用 営繕複合単価－P124
	鋼製戸　撤去	アルミ製建具　フラッシュドア(100㎜) 枠共　集積共	m2	4.4		0				両開戸準用 営繕複合単価－P124
	ガラス　撤去	集積共	m2	41.2		0				営繕複合単価－P125
	シーリング撤去（無アスベスト）撤去	集積共	m	95.1		0				営繕複合単価－P125
	建具周囲はつり	RC15cm 集積共	m	101.2		0				営繕複合単価－P124
	木製建具　撤去	木製ﾌﾗｯｼｭ戸 枠共　集積共	m2	15.6		0				片開戸準用 営繕複合単価－P124
	木製建具　撤去	木製格子戸 両引き分戸　扉のみ　集積共	m2	13.2		0				両開戸準用 営繕複合単価－P124
	木製建具　撤去	木製フスマ戸 両引き分戸　扉のみ　集積共	m2	72.2		0				両開戸準用 営繕複合単価－P124
	木製建具　撤去	木製障子戸 両引き分戸　扉のみ　集積共	m2	33.6		0				両開戸準用 営繕複合単価－P124
	建具枠　撤去	集積・積込み共	m	88.8		0				見積比較表P3
	小計					0				

久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)(撤去工事)
第 2-8 号　　建物解体撤去工事

内 訳 明 細 書 9

種　別	細　別	形 状 寸 法	単位	変　更　前			変　更　後			摘　要
				数量	単価	金　額	数量	単価	金　額	
【内部解体】 『積込み』										
	発生材積込み	コンクリート類　人力	m3	25.8		0				営繕複合単価－P125
	発生材積込み	陶器　タイル　人力	m3	0.7		0				コンクリート類準用 営繕複合単価－P125
	発生材積込み	ウレタンフォーム ﾎﾞｰﾄﾞ類　木材類　人力	m3	21.2		0				営繕複合単価－P125
	発生材積込み	1畳	枚	72.0		0				見積比較表P5
	発生材積込み	混合廃棄物	t	0.2		0				見積比較表P5
	小計					0				
	計					14,268				

久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)(撤去工事)
第 3 号　　発生材運搬

内 訳 明 細 書 10

種 別	細 別	形 状 寸 法	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘 要
解体廃材運搬	コンクリート・モルタル・ＣＢ類		m3	25.8		0				見積比較表P5
	木材類		m3	14.8		0				見積比較表P5
	ガラス・陶器類		m3	3.0		0				見積比較表P5
	ﾎﾞｰﾄﾞ類		m3	6.4		0				見積比較表P5
	廃プラスチック		m3	0.3		0				見積比較表P5
	1畳 ウレタンフォーム		枚	72.0		0				見積比較表P5
	金属類(鉄くず)		t	2.4		0				見積比較表P5
	アルミ		t	0.7		0				見積比較表P5
	混合廃棄物（業者見積）		t	0.2		0				見積比較表P5
	計					0				

久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)(撤去工事)
第 4 号　　スクラップ控除

内 訳 明 細 書 １１

種 別	細 別	形 状 寸 法	単位	変更前			変更後			摘 要
				数量	単価	金 額	数量	単価	金 額	
スクラップ控除	スクラップ	鉄くず H3	t	2.4		0				資材単価算定表
	スクラップ	アルミ	t	0.7		0				資材単価算定表
	計					0				

久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)(撤去工事)
第 5 号　　発生材処分

内 訳 明 細 書 １２

種 別	細 別	形 状 寸 法	単位	変更前			変更後			摘 要
				数量	単価	金 額	数量	単価	金 額	
発生材処分	解体廃材処分	コンクリート類・石材	t	53.3		0				見積比較表P6
	解体廃材処分	木材類	t	6.9		0				見積比較表P6
	解体廃材処分	ガラス・陶器類	t	2.2		0				見積比較表P6
	解体廃材処分	ﾎﾞｰﾄﾞ類（無アスベスト）	t	5.5		0				見積比較表P6
	解体廃材処分	廃プラスチック	t	0.1		0				見積比較表P6
	解体廃材処分	畳	枚	72.0		0				見積比較表P6
	解体廃材処分	混合廃棄物（業者見積）	t	0.2		0				見積比較表P6
	計					0				

久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)(撤去工事)
第 6-1 号　　環境配慮解体工事

内 訳 明 細 書 １３

種 別	細 別	形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
				数量	単価	金 額	数量	単価	金 額	
6-1	アスベスト仮設工事 セキュリティールーム設置		ヶ所	3.0		0				見積比較表P7
	全面隔離養生		式	1.0		0				見積比較表P7
	養生材撤去・集積	2重袋詰め	式	1.0		0				見積比較表P7
	作業前後清掃	HAPA掃除機	式	1.0		0				見積比較表P7
	計					0				
										見積比較表P7
6-2	アスベスト撤去工事									
	壁モルタル材撤去(15mm)	研磨	m2	18.1		0				見積比較表P7
	ビニール接着剤撤去(厚2.0mm)	研磨	m2	11.4		0				見積比較表P7
	ビニル巾木接着剤撤去	研磨	m	28.4		0				見積比較表P7
	含有廃材集積・清掃	集積・2重袋詰め	式	1.0		0				見積比較表P7
	一時保管場所作成		式	1.0		0				
	計					0				

久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)(撤去工事)
第 6-2 号　　環境配慮解体工事

内 訳 明 細 書 １４

種 別	細 別	形 状 寸 法	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘 要
6-3	資機材									
	資機材消耗品	防護服・ポリシート等	式	1.0		0				見積比較表P8
	資機材（運搬費込）	発電機・集塵機等	式	1.0		0				見積比較表P8
	機械損料		式	1.0		0				見積比較表P8
	計					0				
6-4	廃棄物運搬処分									
	特別管理型廃棄物運搬		式	1.0		0				見積比較表P8
	特別管理型廃棄物処分	安和エコパーク処分	m3	0.3		0				見積比較表P8
	計					0				
7	共通費									
	官公庁届出書他		式	1.0		0				見積比較表P8
8	渡航,運搬費									
			式	1.0		0				見積比較表P8
	合計					0				