工　事　費　仕　訳　書

工事名称：　離島体験宿泊交流施設改修工事　　（電気設備）

構　造　：

面　積　：

金　額　：　¥0

科　目　別　内　訳					
			原設計	変更設計	増減額
	科目	摘　要	金額	金額	金額
	電気設備工事				
1	幹線設備				
2	動力設備				
3	電灯設備				
4	TV設備				
5	自火報設備				
6	弱電設備				
7	撤去工事				
	直接工事費		0		

離島体験宿泊交流施設改修工事

内　　訳　　書

	名　　称	摘　　要	単位	原設計 数量	原設計 単価	原設計 金額	変更設計 数量	変更設計 単価	変更設計 金額	増減額 数量	増減額 金額	備考
1	幹線設備											
	電線	IV 5.5sq PF内	m	23								複合P1
	電線	IV 14sq PF内	m	23								複合P1
	電灯分電盤	″2L-1″ 鋼板製、埋込型	面	1								複合P1
	1の計											

離島体験宿泊交流施設改修工事

内　　訳　　書

	名　　称	摘　　要	単位	原設計 数量	原設計 単価	原設計 金額	変更設計 数量	変更設計 単価	変更設計 金額	増減額 数量	増減額 金額	備考
2	動力設備											
	電線管	HIVE22　露出	m	21								複合P1
	ケーブル	HIVE28　露出	m	49								複合P1
	プルボックス	樹脂製、防水型 150x150x150	個	6								複合P1
	プルボックス	樹脂製、防水型 200x200x200	個	9								複合P1
	電線	IV　2.0mm　管路	m	49								複合P1
	ケーブル	CV　2.0sq-4C　管路	m	21								複合P1
	ケーブル	CV　3.5sq-3C　管路	m	10								複合P1
	ケーブル	CV　8sq-3C　管路	m	39								複合P1
	配線用遮断器	MCCB　3P　50/15AT	個	2								複合P1
	配線用遮断器	MCCB　3P　50/40AT	個	2								複合P1
	配線用遮断器	MCCB　3P　100/75AT	個	1								複合P1
	斫り補修	配管用貫通孔 φ50x150mm	か所	5								営繕P351
	2の計											

離島体験宿泊交流施設改修工事

内　　訳　　書

	名　　称	摘　　要	単位	原設計 数量	原設計 単価	原設計 金額	変更設計 数量	変更設計 単価	変更設計 金額	増減額 数量	増減額 金額	備考
3	電灯設備											
	電線管	PF 22 インペイ	m	509.0								複合P2
	電線管	VE22 露出	m	26.0								複合P1
	スイッチボックス	樹脂製、1ヶ用	個	29.0								複合P1
	スイッチボックス	樹脂製、露出型、1ヶ用、VE22、1方出	個	4.0								複合P1
	アウトレットボックス	樹脂製、4角、中浅	個	46.0								複合P1
	プルボックス	樹脂製、防水型 100x100x100	個	4.0								複合P2
	ケーブル	VVF1.6mm-2C 天井	m	99.0								複合P1
	ケーブル	VVF1.6mm-3C 天井	m	83.0								複合P1
	ケーブル	VVF2.0mm-3C 天井	m	3.0								複合P1
	ケーブル	VVF1.6mm-2C PF内	m	101.0								複合P1
	ケーブル	VVF1.6mm-3C PF内	m	326.0								複合P1
	ケーブル	VVF1.6mm-2C 管路	m	1.0								複合P1
	ケーブル	VVF2.0mm-3C 管路	m	26.0								複合P1

離島体験宿泊交流施設改修工事

内　　訳　　書

名　　称	摘　　要	単位	原設計			変更設計			増減額		備考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	数 量	金 額	
照明器具"A1"	LSS10-4-48 XLX450DENP	個	7.0								営繕P210
照明器具"A2"	K1-LSS10-4-48 XLG451DGNC	個	1.0								営繕P218
照明器具"B"	NNN01531B	個	23.0								複合P1
照明器具"C1"	XLX420KENP	個	4.0								複合P1
照明器具"C2"	XLX450KENP	個	2.0								複合P1
照明器具"D"	XND9930SSK	個	18.0								複合P1
照明器具"E"	LSS1-4-23 XLX420NENP	個	24.0								営繕P207
照明器具"F"	LSS10MP/RP-4-46 XLW453DENZ	個	8.0								営繕P210
照明器具"G"	XL663PFVJ	個	4.0								複合P1
照明器具"H"	LRS6-4-48 XLX450PENT	個	4.0								営繕P205
照明器具"I"	LSS9-4-23 XLX420AENP	個	39.0								営繕P209
照明器具"J"	LSS1-2-15 XLX210NENC	個	1.0								営繕P207
照明器具"K"	LGB81703	個	2.0								複合P1
照明器具"L1"	LRS1-08	個	13.0								営繕P212
照明器具"L2"	LRS1-13	個	16.0								営繕P212
照明器具"L3"	LRS1-17	個	26.0								営繕P212
照明器具"L4"	LRS1-22	個	6.0								営繕P212

離島体験宿泊交流施設改修工事

内　　訳　　書

名　　称	摘　　要	単位	原設計			変更設計			増減額		備考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	数 量	金 額	
照明器具"M"	LGC2112D	個	4.0								複合P1
照明器具"N"	LGW51716B	個	4.0								複合P1
照明器具"O"	LGW51704B	個	1.0								複合P1
照明器具"P"	LGW85066	個	6.0								複合P1
照明器具"Q"	LGW85055B	個	2.0								複合P1
照明器具"R"	NYS15241K	個	2.0								複合P1
照明器具"S"	NNY22690、ｱﾙﾐﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ	個	3.0								複合P1
非常用照明器具	K1-LRS11-1 NNFB90605K	個	21.0								営繕P217
非常用照明器具	NNBF93607C	個	3.0								複合P1
非常用照明器具	NNCF40135J	個	1.0								複合P1
誘導灯	SH1-FBF20-BH FA40312C+FK20300	個	3.0								営繕P222
誘導灯	FA40312C+FK20300+FP01525C	個	1.0								複合P1
誘導灯	SH1-FSF21-C FA20322C+FK20318x2	個	3.0								営繕P221

離島体験宿泊交流施設改修工事

内　　訳　　書

名　　称	摘　　要	単位	原設計 数量	原設計 単価	原設計 金額	変更設計 数量	変更設計 単価	変更設計 金額	増減額 数量	増減額 金額	備考
タンブラスイッチ	新金属ﾌﾟﾚｰﾄ 1P15Ax1	個	17.0								営繕P187
タンブラスイッチ	新金属ﾌﾟﾚｰﾄ 1P15Ax2	個	1.0								営繕P188
タンブラスイッチ	新金属ﾌﾟﾚｰﾄ 1P15Ax2,PLx1	個	11.0								営繕P188
差込コンセント	新金属ﾌﾟﾚｰﾄ 2P15Ax1,ET	個	17.0								営繕P198
差込コンセント	新金属ﾌﾟﾚｰﾄ 2P15Ax2,ET	個	31.0								営繕P198
差込コンセント	新金属ﾌﾟﾚｰﾄ 2P20Ax1,ET	個	1.0								営繕P198
差込コンセント	樹脂製ﾌﾟﾚｰﾄ 2P15Ax2,ET,WP	個	2.0								営繕P199
セレクタースイッチ	新金属ﾌﾟﾚｰﾄ 8SL	個	2.0								営繕P202
3の計											

離島体験宿泊交流施設改修工事

内　　訳　　書

	名　　称	摘　　要	単位	原設計			変更設計			増減額		備考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	数 量	金 額	
4	TV設備											
	電線管	PF16　インペイ	m	58								複合P1
	アウトレットボックス	樹脂製、4角、中浅	個	8								複合P1
	同軸ケーブル	5C-FB　PF内	m	58								営繕P169
	直列ユニット	新金属ﾌﾟﾚｰﾄ 中継　SF-7F	個	6								営繕P273
	直列ユニット	新金属ﾌﾟﾚｰﾄ 端末　SF-7FS	個	2								営繕P273
	分配器	4分配	個	1								営繕P272
	4の計											

離島体験宿泊交流施設改修工事

内　　訳　　書

名　　称		摘　　要	単位	原設計			変更設計			増減額		備考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	数 量	金 額	
5	自火報設備											
	ケーブル	AE 0.9mm-4C 天井	m	16								営繕P127
	スポット型感知器	作動式、2種	個	4								営繕P276
	スポット型感知器	定温式、1種、防水	個	3								営繕P276
	スポット型感知器	定温式、特種	個	2								営繕P276
	スポット型感知器	取付け 作動式、2種	個	4								複合P4
	スポット型感知器	取付け 定温式、1種、防水	個	3								複合P4
	スポット型感知器	取付け 定温式、特種	個	3								複合P4
	煙感知器	取付け 2種	個	6								複合P4
	受信機	取付け P型1級10回線	面	1								複合P4
	火災報知立会い検査	P型1級	工事	1								営繕P279
	5の計											

離島体験宿泊交流施設改修工事

内　　訳　　書

名　　称		摘　　要	単位	原設計			変更設計			増減額		備考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	数 量	金 額	
6	弱電設備											
	スピーカー	取付け 天井埋込型	個	14								複合P4
	アッテネーター	取付け 3W	個	1								複合P4
	6の計											

離島体験宿泊交流施設改修工事

内　　訳　　書

名　　称		摘　　要	単位	原設計			変更設計			増減額		備考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	数 量	金 額	
7	撤去工事											
	照明器具	再使用しない 直付け,FL40Wx1	個	58.0								営繕P299
	照明器具	再使用しない 直付け,FL40Wx2	個	14.0								営繕P299
	照明器具	再使用しない 直付け,Hf32Wx1	個	7.0								営繕P324
	照明器具	再使用しない 直付け,Hf32Wx1、非常	個	1.0								営繕P324
	照明器具	再使用しない スポットライト IL65Wx1	個	23.0								営繕P298
	照明器具	再使用しない 埋込、HID250Wx1	個	18.0								営繕P295
	照明器具	再使用しない ダウンライト、Hf24Wx1	個	7.0								営繕P324
	照明器具	再使用しない ダウンライト、Hf32Wx1	個	17.0								営繕P324
	照明器具	再使用しない ダウンライト、IL40Wx1	個	2.0								営繕P297
	照明器具	再使用しない ダウンライト、IL60Wx1	個	8.0								営繕P297
	照明器具	再使用しない 埋込、Hf27Wx2	個	4.0								営繕P324
	照明器具	再使用しない 直付け,FCL20Wx1	個	6.0								営繕P299
	照明器具	再使用しない 直付け,FCL30Wx1	個	3.0								営繕P299
	照明器具	再使用しない 埋込、FL40Wx2	個	4.0								営繕P300
	照明器具	再使用しない 埋込、FL40Wx2,非常	個	1.0								営繕P300
	照明器具	再使用しない ブラケット、Hf13Wx1	個	2.0								営繕P324

離島体験宿泊交流施設改修工事

内　　訳　　書

名　　称	摘　　要	単位	2 数量	2 単価	2 金額	変更設計 数量	変更設計 単価	変更設計 金額	増減額 数量	増減額 金額	備考
照明器具	再使用しない ブラケット、Hf18Wx1	個	2.0								営繕P324
照明器具	再使用しない ブラケット、FL20Wx1	個	2.0								営繕P299
照明器具	再使用しない ブラケット、IL60Wx1	個	5.0								営繕P297
照明器具	再使用しない 直付け、IL40Wx1	個	1.0								営繕P297
照明器具	再使用しない 直付け、FL20Wx1	個	1.0								営繕P299
照明器具	再使用しない 吊り下げ、FCL40W+32W	個	4.0								営繕P301
非常用照明器具	再使用しない 埋込型	個	22.0								営繕P333
非常用照明器具	再使用しない 階段	個	1.0								営繕P333
誘導灯	再使用しない BH型	個	3.0								複合P5
誘導灯	再使用しない C型	個	5.0								複合P5
電灯分電盤	再使用しない 鋼板製、埋込型	面	1.0								複合P5
照明器具	再使用する LSS-6タイプ	面	8.0								複合P5

離島体験宿泊交流施設改修工事

内　　訳　　書

名　　称	摘　　要	単位	原設計			変更設計			増減額		備考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	数 量	金 額	
撤去材 搬出											
搬出費(撤去用)	鉄くず 単独搬出 250Kg以下	t	0.800								営繕P338
搬出費(撤去用)	ランプ等 単独搬出 250Kg以下	t	0.100								営繕P338
7の計											