工　事　費　仕　訳　書

工事名称：　離島体験宿泊交流施設改修工事(機械設備)

構　造　：　ＲＣ造

面　積　：

金　額　：　¥0

科　目　別　内　訳					
			原設計	変更設計	増減額
	科目	摘　要	金額	金額	金額
	機械設備工事				
1	衛生器具設備				
2	給水設備				
3	給湯設備				
4	排水設備				
5	ガス設備				
6	空調設備				
7	換気設備				
8	撤去工事				
	直接工事費		0		

離島体験宿泊交流施設改修工事(機械設備)

内　　訳　　書

	名　　称	摘　　要	単位	原設計 数量	原設計 単価	原設計 金額	変更設計 数量	変更設計 単価	変更設計 金額	増減額 数量	増減額 金額	備考
1	衛生器具設備											
	洋風大便器	CS232B,SH232BA,TC301,YH117 BC-110STU,DT-5500BL,CF-37AT,CF-32H	組	2								複合P1
	小便器	U507CR,TG600PN U-321RM,UF-3JT	組	4								複合P1
	身障者用大便器	CS20AB、SH30ﾊﾞ,TC301,YH117 BC-220SK,DT-K250ML,CF-39AT,CF-32H	組	2								複合P1
	コンパクト オストメイトパック	UAS811LNB2NW#NW1 PTOM-B210/SSW	組	1								複合P1
	カウンター式洗面器	L=950,LS351C,TLE26SS1A,M268N MB-550HAWS(950),AM220CV1,BBHC(44)	組	1								複合P1
	カウンター式洗面器	L=1600,LS351Cx2,TLE26SS1Ax2 MB-550HAWS(1600),AM220CV1x2	組	1								複合P1
	カウンター式洗面器	L=900,LS351C,TLE26SS1A MB-550HAWS(1600),AM220CV1	組	1								複合P1
	カウンター式洗面器	L=1600,LS351Cx2,TLE26SS1Ax2 MB-550HAWS(1600),AM220CV1x2	組	1								複合P1
	洗面器	L270CM,TEL33SB4A L-275FCR,AM-320TCV1	組	1								複合P1
	手洗い器	LSL870APR L-A47PC	組	1								複合P1
	自在水栓　F5　泡沫　13A	T130AUN13 C LF-12F-13-U	個	2								営繕P317
	洗濯水栓	T11W LF-WJ50KQA	個	2								複合P1
	ハンドシャワーセット	TBV03445J1 BF-KA147TSG	個	1								複合P1
	ハネアゲ式手すり	T113HK8R	個	1								複合P1
	L型手すり	T113BL11 KF-926AE80D25J	個	1								複合P1
	L型手すり	T113BL10 KF-920S70D12J	個	1								複合P1
	小便器用手すり	T113BU22 KF-701SJ	個	1								複合P1

離島体験宿泊交流施設改修工事(機械設備)

内　　訳　　書

名　　称	摘　　要	単位	原設計 数量	原設計 単価	原設計 金額	変更設計 数量	変更設計 単価	変更設計 金額	増減額 数量	増減額 金額	備考
化粧鏡	YNK51K KF-6090A	枚	7								複合P1
化粧鏡	MMA1 A 900 A1200 W	枚	1								複合P1
タオルリング	YT405 FKF-AD-AD70C	個	1								複合P1
洗濯機パン	PWP640N2W,PJ2008NW PF-640AC,TP-52	個	2								複合P1
横水栓　F7-13A	T200SNR13 C LF-7R-13-U	個	2								営繕P316
1の計											

離島体験宿泊交流施設改修工事(機械設備)

内　　訳　　書

名　　称		摘　　要	単位	原設計			変更設計			増減額		備考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	数 量	金 額	
1	給水設備											
	給水・耐衝撃性 ポリ塩化ビニル管	機械室・便所 HIVP20	m	28								営繕P161
	給水・耐衝撃性 ポリ塩化ビニル管	屋内一般 HIVP20	m	52								営繕P161
	給水・耐衝撃性 ポリ塩化ビニル管	屋内一般 HIVP25	m	20								営繕P161
	給水・耐衝撃性 ポリ塩化ビニル管	屋内一般 HIVP30	m	3								営繕P161
	青銅仕切弁	Jis 5K GV-32	個	1								営繕P180
	斫り補修	配管貫通孔、φ50, 150mm	か所	2								営繕P544
	2の計											

離島体験宿泊交流施設改修工事(機械設備)

内　　訳　　書

	名　　称	摘　　要	単位	原設計 数量	原設計 単価	原設計 金額	変更設計 数量	変更設計 単価	変更設計 金額	増減額 数量	増減額 金額	備考
3	給湯設備											
	給水・耐熱性 ポリ塩化ビニル管	機械室・便所 HTVP20	m	24								営繕P163
	給水・耐熱性 ポリ塩化ビニル管	機械室・便所 HTVP30	m	6								営繕P163
	給水・耐熱性 ポリ塩化ビニル管	屋内一般 HTVP20	m	62								営繕P163
	給水・耐熱性 ポリ塩化ビニル管	屋内一般 HTVP25	m	5								営繕P163
	給水・耐熱性 ポリ塩化ビニル管	屋内一般 HTVP30	m	26								営繕P163
	保温工事	天井内、20A ロックウール保温筒、20厚	m	84								代価表3
	保温工事	天井内、25A ロックウール保温筒、20厚	m	5								代価表4
	保温工事	天井内、30A ロックウール保温筒、20厚	m	32								代価表5
	斫り補修	配管貫通孔、φ50, 150mm	か所	6								営繕P544
	斫り補修	配管貫通孔、φ75, 150mm	か所	2								営繕P544
	3の計											

離島体験宿泊交流施設改修工事(機械設備)

内　　訳　　書

名　　称		摘　　要	単位	原設計 数量	原設計 単価	原設計 金額	変更設計 数量	変更設計 単価	変更設計 金額	増減額 数量	増減額 金額	備考
4	排水設備											
	排水・硬質 ポリ塩化ビニル管	機械室・便所 VP40	m	9		、						営繕P167
	排水・硬質 ポリ塩化ビニル管	機械室・便所 VP50	m	3								営繕P168
	排水・硬質 ポリ塩化ビニル管	機械室・便所 VP75	m	7								営繕P168
	排水・硬質 ポリ塩化ビニル管	屋内一般 VP50	m	10								営繕P167
	排水・硬質 ポリ塩化ビニル管	屋内一般 VP75	m	19								営繕P167
	排水・硬質 ポリ塩化ビニル管	屋内一般 VP100	m	34								営繕P167
	排水・硬質 ポリ塩化ビニル管	地中 VP100	m	36								営繕P167
	小口径塩ビ桝	樹脂製蓋 φ200xφ100　90L　501～800	基	1								代価表1
	小口径塩ビ桝	樹脂製蓋 φ200xφ100　90YT　501～800	基	2								代価表2
	根切り	バックホウ0.13m3 排出ガス対策型、油圧式クローラ型	m3	15								営繕P254
	埋戻し	バックホウ0.13m3 排出ガス対策型、油圧式クローラ型	m3	12								営繕P255
	保護砂	切込砂利	m3	3								営繕P255
	建設発生土処理	人力　構内敷きならし	m3	3								営繕P255

離島体験宿泊交流施設改修工事(機械設備)

内　　訳　　書

名　　称		摘　　要	単位	原設計			変更設計			増減額		備考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	数 量	金 額	
	コンクリートカット	コンクリート面　厚さ20～30mm	m	4								建築 営繕P122
	コンクリート撤去	鉄筋切断共　人力　集積共	m3	0.16								建築 営繕P121
	コンクリート	生コン人力打設	m3	0.16								営繕P255
	4の計											

離島体験宿泊交流施設改修工事(機械設備)

内　　訳　　書

名　　称		摘　　要	単位	原設計			変更設計			増減額		備考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	数 量	金 額	
5	ガス設備											
	プロパン 配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合　屋内一般 15A	m	2								営繕P102
	プロパン 配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合　屋内一般 20A	m	1								営繕P102
	プロパン 配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合　屋内一般 25A	m	2								営繕P102
	プロパン 配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合　屋内一般 50A	m	3								営繕P102
	ガスコック	サービスコック　15A	個	1								営繕P347
	ガスコック	サービスコック　20A	個	1								営繕P347
	ガスコック	サービスコック　50A	個	1								営繕P347
	5の計											

離島体験宿泊交流施設改修工事(機械設備)

内　　訳　　書

	名　　称	摘　　要	単位	原設計 数量	原設計 単価	原設計 金額	変更設計 数量	変更設計 単価	変更設計 金額	増減額 数量	増減額 金額	備考
6	空調設備											
	AC-1 パッケージ型空調機	天吊型、ツインタイプ 冷房能力:20.0KW	組	3								複合P2
	同上耐塩塗装		台	3								複合P2
	AC-2 パッケージ型空調機	天吊型、ツインタイプ、厨房用 冷房能力:20.0KW	組	1								複合P2
	同上耐塩塗装		台	1								複合P2
	RAC-1 ルームエアコン	壁掛型 冷房能力:2.2KW	組	3								複合P2
	同上耐塩塗装		台	3								複合P2
	ルームエアコン	再取付け 冷房能力:2.2KW	組	1								複合P2
	ルームエアコン	再取付け 冷房能力:2.5KW	組	8								複合P2
	ルームエアコン	再取付け 冷房能力:2.5KW	組	1								複合P2
	ルームエアコン	再取付け 冷房能力:5.0KW	組	1								複合P2
	排水・硬質 ポリ塩化ビニル管	屋内一般 VP25	m	21								営繕P167
	排水・硬質 ポリ塩化ビニル管	屋内一般 VP40	m	17								営繕P167
	保温工事	天井内、25A ロックウール保温筒、20厚	m	21								代価表4
	保温工事	天井内、40A ロックウール保温筒、20厚	m	17								代価表7

離島体験宿泊交流施設改修工事(機械設備)

内　　訳　　書

名　　称	摘　　要	単位	原設計 数量	原設計 単価	原設計 金額	変更設計 数量	変更設計 単価	変更設計 金額	増減額 数量	増減額 金額	備考
冷媒用断熱材 被覆銅管	屋内一般 φ6.35，φ9.52	m	81								3,020+6,070 営繕P176
冷媒用断熱材 被覆銅管	屋内一般 φ9.52，φ15.88	m	44								4,080+9,190 営繕P 176,177
冷媒用断熱材 被覆銅管	屋内一般 φ9.52，φ25.4	m	20								4,080+16,200 営繕P 176,177
冷媒用断熱材 被覆銅管	屋内一般　再取付け　手間のみ φ6.35，φ9.52	m	29								複合P2
6の計											

離島体験宿泊交流施設改修工事(機械設備)

内　　訳　　書

	名　　称	摘　　要	単位	原設計 数量	原設計 単価	原設計 金額	変更設計 数量	変更設計 単価	変更設計 金額	増減額 数量	増減額 金額	備考
7	換気設備											
	換気扇FE-1	中間ダクトファン、風量:331m3/h	台	1								複合P3
	換気扇FE-2	天井埋込型、風量:324m3/h	台	1								複合P3
	換気扇FE-3	中間ダクトファン、風量:660m3/h	台	1								複合P3
	換気扇FE-4	天井埋込型、風量:53m3/h	台	11								複合P3
	換気扇FE-5	天井埋込型、風量:90m3/h	台	2								複合P3
	ルーフファンFE-6	屋上型、局所換気用、風量:3,120m3/h	台	2								複合P3
	レンジフードRF-1	浅型、シロッコファン、風量:470m3/h	台	2								複合P3
	給気口OA-1	樹脂製、φ150	個	9								複合P3
	給気口OA-2	樹脂製、φ100、屋外フードとも	個	1								複合P3
	給気口FS-1	屋上型	個	1								複合P3
	スパイラルダクト	φ100	m	69								ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 複合P1
	スパイラルダクト	φ150	m	6								ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 複合P1
	斫り補修	配管貫通孔、φ100, 150mm	か所	9								営繕P544
	斫り補修	配管貫通孔、φ150, 150mm	か所	2								営繕P545
	7の計											

離島体験宿泊交流施設改修工事(機械設備)

内　　訳　　書

	名　　称	摘　　要	単位	原設計 数量	原設計 単価	原設計 金額	変更設計 数量	変更設計 単価	変更設計 金額	増減額 数量	増減額 金額	備考
8	撤去工事											
	衛生器具設備											
	洋風大便器	再使用しない C1410R	組	5								営繕P794
	身障者用大便器	再使用しない S1210R	組	1								営繕P795
	小便器	再使用しない U320R	組	5								営繕P795
	身障者用洗面器	再使用しない L511	組	1								営繕P795
	掃除用流し	再使用しない S210	組	3								営繕P795
	石けん受け	再使用しない 陶器製	組	6								営繕P795
	シャワーセット	再使用しない 混合水栓	組	6								複合P4
	大便器用手すり	再使用しない	組	1								複合P4
	大便器用手すり	再使用しない	組	1								複合P4
	洗面器用手すり	再使用しない	組	1								複合P4
	小便器用手すり	再使用しない	個	1								複合P4
	化粧棚	再使用しない	個	13								営繕P795
	化粧鏡	再使用しない	個	13								営繕P796
	衛生器具小計											

離島体験宿泊交流施設改修工事(機械設備)

内　　訳　　書

名　　称	摘　　要	単位	原設計 数量	原設計 単価	原設計 金額	変更設計 数量	変更設計 単価	変更設計 金額	増減額 数量	増減額 金額	備考
給水設備											
給水・耐衝撃性 ポリ塩化ビニル管	再使用しない 機械室・便所　HIVP20	m	27								複合P4
給水・耐衝撃性 ポリ塩化ビニル管	再使用しない 機械室・便所　HIVP25	m	8								複合P4
小型給水ポンプユニット	再使用しない 自動交互、0.75KWx2	台	1								複合P4
青銅仕切弁	再使用しない JIS5K　GV-32	個	2								複合P4
青銅仕切弁	再使用しない JIS5K　GV-40	個	1								複合P4
防振継手	再使用しない 32A	個	2.0								複合P4
防振継手	再使用しない 40A	個	1.0								複合P4
逆止弁	再使用しない CV-40	個	1.0								複合P4
ストレーナ	再使用しない ST-40	個	1.0								複合P4
給水設備小計											

離島体験宿泊交流施設改修工事(機械設備)

内　　訳　　書

名　　称	摘　　要	単位	原設計 数量	原設計 単価	原設計 金額	変更設計 数量	変更設計 単価	変更設計 金額	増減額 数量	増減額 金額	備考
給湯設備											
給水・耐熱性 ポリ塩化ビニル管	再使用しない 機械室・便所　HTVP20	m	5.0								営繕P554
給水・耐熱性 ポリ塩化ビニル管	再使用しない 機械室・便所　HTVP25	m	2.0								営繕P554
保温撤去	再使用しない 20A　厚20	m	5.0								営繕P714
保温撤去	再使用しない 25A　厚20	m	2.0								営繕P715
給湯設備小計											
排水設備											
排水・硬質 ポリ塩化ビニル管	再使用しない 機械室・便所　VP40	m	3.0								複合P4
排水・硬質 ポリ塩化ビニル管	再使用しない 機械室・便所　VP50	m	9.0								複合P4
排水・硬質 ポリ塩化ビニル管	再使用しない 機械室・便所　VP65	m	10.0								複合P4
排水・硬質 ポリ塩化ビニル管	再使用しない 機械室・便所　VP75	m	4.0								複合P4
排水・硬質 ポリ塩化ビニル管	再使用しない 機械室・便所　VP100	m	10.0								複合P4
排水設備小計											

離島体験宿泊交流施設改修工事(機械設備)

内　　訳　　書

名　　称	摘　　要	単位	原設計 数量	原設計 単価	原設計 金額	変更設計 数量	変更設計 単価	変更設計 金額	増減額 数量	増減額 金額	備考
空調設備											
パッケージ型 空調機PAC-1	再使用しない　室内機のみ カセット型、4.0KW	台	1.0								複合P5
パッケージ型 空調機PAC-2	再使用しない　室内機のみ カセット型、4.0KW	台	3.0								複合P5
パッケージ型 空調機PAC-3	再使用しない　室内機のみ カセット型、5.0KW	台	1.0								複合P5
パッケージ型 空調機PAC-4	再使用しない　室内機のみ ダクト型、11.2KW	台	2.0								複合P5
パッケージ型 空調機PAC-5	再使用しない　室内機のみ 天吊型、11.2KW	台	2.0								複合P5
パッケージ型 空調機PAC-6	再使用しない　室内機のみ 天吊型、11.2KW	台	2.0								複合P5
パッケージ型 空調機PAC-7	再使用しない　ツインタイプ 天吊型、22.4KW	台	2.0								複合P5
ルームエアコンRAC-1	再使用する 壁掛型、2.5KW	台	5.0								複合P5
長方形ダクト撤去	再使用しない 鋼板製、0.5mm	m2	4.0								営繕P785
消音内張撤去	再使用しない GW、厚50	m2	1.0								営繕P784
吹出口	再使用しない　VHS,VS,VH,V　0.1m2以下 1,300x300	個	2.0								営繕P788
吸込口	再使用しない　VHS,VS,VH,V　0.1m2以下 1,000x250	個	2.0								営繕P788

離島体験宿泊交流施設改修工事(機械設備)

内　　訳　　書

名　　称	摘　　要	単位	原設計			変更設計			増減額		備考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	数 量	金 額	
冷媒用被覆銅管	再使用しない φ6.35	m	30.0								複合P5
冷媒用被覆銅管	再使用しない φ9.52	m	85.0								物価資料
冷媒用被覆銅管	再使用しない φ12.7	m	67.0								
冷媒用被覆銅管	再使用しない φ15.8	m	44.0								
冷媒用被覆銅管	再使用しない φ19.05	m	59.0								
冷媒用被覆銅管	再使用しない φ25.4	m	38.0								
冷媒用被覆銅管	再使用しない φ31.8	m	1.0								
冷媒用被覆銅管	再使用しない φ34.92	m	17.0								営繕P554
冷媒回収・破壊	R410A、12kg	台	2.000								複合P5
空調設備小計											

離島体験宿泊交流施設改修工事(機械設備)

内　　訳　　書

名　　称	摘　　要	単位	原設計 数量	原設計 単価	原設計 金額	変更設計 数量	変更設計 単価	変更設計 金額	増減額 数量	増減額 金額	備考
換気設備											
換気扇FE-1	再使用しない 隠蔽型キャビネットファン、φ200	台	1.0								複合P6
換気扇FE-2	再使用しない 天井埋込型、φ150	台	1.0								複合P6
換気扇FE-3	再使用しない 隠蔽型キャビネットファン、φ150	台	1.0								複合P6
換気扇FE-4	再使用しない 天井埋込型、φ150	台	9.0								複合P6
換気扇FE-5	再使用しない 天井埋込型、φ100	台	2.0								複合P6
換気扇FE-6	再使用しない 天井埋込型、φ100	台	2.0								複合P6
換気扇FE-7	再使用しない ルーフファン、羽根径:350	台	1.0								複合P6
換気扇FE-8	再使用しない ルーフファン、羽根径:400	台	1.0								複合P6
給気口FS-1	再使用しない ルーフ型、給気用	台	1.0								複合P6
換気設備小計											

離島体験宿泊交流施設改修工事(機械設備)

内　　訳　　書

名　　称	摘　　要	単位	原設計			変更設計			増減額		備考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	数 量	金 額	
撤去材 搬出											
搬出費(撤去用)	鉄くず類 単独搬出 1,000Kg以下	t	1.000								営繕P554
搬出費(撤去用)	陶器類 複数搬出 1,000Kg以下	t	1.000								営繕P554
撤去材 搬出小計											
発生材 処分											
混合廃棄物		t	1.000								見積り
陶器類		t	1.000								見積り
発生材 処分小計											
8の計											