

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
開削工事及び小口径推進工事等01	1	式			K0001	
玉城字玉城	1	式			U	
管資材（玉城）	1	式			M0001 明 1 号 P9	
消火栓設置工(玉城)	1	式			M0006 明 2 号 P10	
管土工(玉城) EB-1型管土工	1	箇所			M0011 明 3 号 P11	
会所掘り	1	箇所			D0012 代 1 号	
消火栓室築造工	1	式			M0034 明 4 号 P12	
消火栓室土工(玉城)	1	式			M0019 明 5 号 P13	
舗装工(玉城)	1	式			M0024 明 6 号 P14	
佐敷字伊原	1	式			U	
管資材（伊原）	1	式			M0002 明 7 号 P15	
消火栓設置工(伊原)	1	式			M0007 明 8 号 P16	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管土工(伊原) DB-2型管土工	1	箇所			M0012 明 9 号 P17	
会所掘り	1	箇所			D0012 代 1 号	
消火栓室築造工	1	式			M0034 明 4 号 P12	
消火栓室土工(伊原)	1	式			M0020 明 10 号 P18	
舗装工(伊原)	1	式			M0025 明 11 号 P19	
知念字知名	1	式			U	
管資材(知名)	1	式			M0003 明 12 号 P20	
消火栓設置工(知名)	1	式			M0008 明 13 号 P21	
管土工(知名) DB-2型管土工	1	箇所			M0015 明 14 号 P22	
会所掘り	1	箇所			D0012 代 1 号	
消火栓室築造工	1	式			M0034 明 4 号 P12	
消火栓室土工(知名)	1	式			M0021 明 15 号 P23	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装工(知名)	1	式			M0026 明 16 号 P24	
玉城字前川①	1	式			U	
管資材 (前川①)	1	式			M0004 明 17 号 P25	
消火栓設置工(前川①)	1	式			M0009 明 18 号 P26	
管土工(前川①) DA-1型管土工	1	箇所			M0016 明 19 号 P27	
消火栓室築造工	1	式			M0034 明 4 号 P12	
消火栓室土工(前川①)	1	式			M0022 明 20 号 P28	
舗装工(前川①)	1	式			M0028 明 21 号 P29	
玉城字前川②	1	式			U	
管資材 (前川②)	1	式			M0005 明 22 号 P30	
消火栓設置工(前川②)	1	式			M0010 明 23 号 P31	
管土工(前川②) DA-2型管土工	1	箇所			M0017 明 24 号 P32	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
消火栓室築造工	1	式			M0034 明 4 号 P12	
消火栓室土工(前川②)	1	式			M0023 明 25 号 P33	
舗装工(前川②)	1	式			M0029 明 26 号 P34	
硬質塩化ビニール管 (薄肉管) VU-300	1	本			L0023	
直接工事費計					P100010	
共通仮設費計	1	式			H400010	
共通仮設費(率化)	1	式			H400020	
共通仮設費率分	1	式			R204030	
純工事費	1	式			H304010	
現場管理費計	1	式			H304030	
現場管理費率分	1	式			R204040	
工事原価	1	式			H204010	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
一般管理費等	1	式			R204050	
工事価格	1	式			H100010	
消費税等相当額	1	式			R200010	
合計					R200020	

明 細 書 一 覧 表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管資材（玉城）		式			M0001 明 1 号 P9	
消火栓設置工(玉城)		式			M0006 明 2 号 P10	
管土工(玉城) EB-1型管土工		箇所			M0011 明 3 号 P11	
消火栓室築造工		式			M0034 明 4 号 P12	
消火栓室土工(玉城)		式			M0019 明 5 号 P13	
舗装工(玉城)		式			M0024 明 6 号 P14	
管資材（伊原）		式			M0002 明 7 号 P15	
消火栓設置工(伊原)		式			M0007 明 8 号 P16	
管土工(伊原) DB-2型管土工		箇所			M0012 明 9 号 P17	
消火栓室土工(伊原)		式			M0020 明 10 号 P18	
舗装工(伊原)		式			M0025 明 11 号 P19	
管資材（知名）		式			M0003 明 12 号 P20	

明 細 書 一 覧 表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
消火栓設置工(知名)		式			M0008 明 13 号 P21	
管土工(知名) DB-2型管土工		箇所			M0015 明 14 号 P22	
消火栓室土工(知名)		式			M0021 明 15 号 P23	
舗装工(知名)		式			M0026 明 16 号 P24	
管資材 (前川①)		式			M0004 明 17 号 P25	
消火栓設置工(前川①)		式			M0009 明 18 号 P26	
管土工(前川①) DA-1型管土工		箇所			M0016 明 19 号 P27	
消火栓室土工(前川①)		式			M0022 明 20 号 P28	
舗装工(前川①)		式			M0028 明 21 号 P29	
管資材 (前川②)		式			M0005 明 22 号 P30	
消火栓設置工(前川②)		式			M0010 明 23 号 P31	
管土工(前川②) DA-2型管土工		箇所			M0017 明 24 号 P32	

明 細 書 一 覧 表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
消火栓室土工(前川②)		式			M0023 明 25 号 P33	
舗装工(前川②)		式			M0029 明 26 号 P34	

R8消火栓設置工事

【 第 1 号 明細書(M0001) 】 管資材（玉城） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
地下式消火栓 浅埋用 空気弁付き	1	個			L0004	
補修弁(GF-RF) 内面粉体塗装 7.5K 75×100 FCDボール式	1	個			L0005	
メカ形システムフランジ付T字管(台付) Vφ100×φ75(F)	1	個			L0001	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R8消火栓設置工事

【 第 2 号 明細書(M0006) 】 消火栓設置工(玉城) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
硬質塩化ビニル管切断 100mm	2	口			SJ109-0001 施 1 号	
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 100mm	0.4	m			SJ164-0001 施 2 号	
鋳鉄管吊込据付(機械力) 100mm	0.7	m			SJ006-0001 施 3 号	
ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手) 100mm	4	口			SJ040-0001 施 4 号	
フランジ継手 鋳鉄管 JWWA 7.5K 75(80)mm	1	口			SJ009-0002 施 5 号	
消火栓 設置 機械施工 地下式 単口	1	カ所			SJ046-0002 施 6 号	
ポリエチレンスリーブ被覆工 100mm 管長4m	1	m			SJ061-0003 施 7 号	
管明示シート工 アルタシート込 巾150mm 折込率2倍	1	m			D0009 代 2 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R8消火栓設置工事

【 第 3 号 明細書(M0011) 】						
管土工(玉城) EB-1型管土工						1箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 山積0.28m3[平積 0.20]	0.34	m3			SJ021-0001 施 8 号	
床掘り 土質:土砂 現場制約あり	0.42	m3			SP210030-0001 P 1 号	
管路埋戻費(機械埋戻) 保護砂 山積0.28m3[平積0.20]	0.29	m3			D0010 代 3 号	
残土処理 (株)山城組 L=15.0km	0.76	m3			D0011 代 4 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R8消火栓設置工事

【 第 4 号 明細書(M0034) 】							1 式 当り
消火栓室築造工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
消火栓室鉄蓋 T-25 丸形 600	1	個			L0006		
鉄蓋 設置 円型 4号 600mm	1	個			SJ080-0001 施 9 号		
レゾンコンクリート製ボックス(円形)4号 上部壁 600mm×200mm	1	個			L0007		
レゾンコンクリート製ボックス(円形) 設置 4号 上部壁 H=200mm	1	個			SJ081-0004 施 10 号		
レゾンコンクリート製ボックス(円形)4号 下部壁 600mm×200mm	1	個			L0008		
レゾンコンクリート製ボックス(円形) 設置 4号 下部壁 H=200mm	1	個			SJ081-0005 施 11 号		
レゾンコンクリート製ボックス(円形)4号 底版 600mm×40mm	1	個			L0009		
レゾンコンクリート製ボックス(円形) 設置 4号 底版 H=40mm	1	個			SJ081-0006 施 12 号		
基礎碎石 RC-40	0.73	m2			SP221110-0002 P 2 号		
硬質塩化ビニル管切断 300mm	1	口			SJ109-0004 施 13 号		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

R8消火栓設置工事

【 第 5 号 明細書(M0019) 】 消火栓室土工(玉城) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 山積0.28m3[平積 0.20]	1.25	m3			SJ021-0001 施 8 号	
管路埋戻費(機械埋戻) 60～80kg 山積0.28m3[平積 0.20]	0.55	m3			SJ022-0004 施 14 号	
残土処理 (株)山城組 L=15.0km	0.64	m3			D0011 代 4 号	
路盤工 (上層) 1.8m未満 全仕上り厚100mm	2.64	m ²			SJ613-0001 施 15 号	
路盤工 (下層) 1.8m未満 全仕上り厚150mm	2.64	m ²			SJ613-0005 施 16 号	
不陸整正工 1.8m未満	3.39	m ²			SJ614-0002 施 17 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R8消火栓設置工事

【 第 6 号 明細書(M0024) 】 舗装工(玉城) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚15cm以下	14.9	m			SP430510-0001 P 3 号	
舗装版破碎 コンクリート舗装 騒振対策不要 積込有り 舗装厚15cm以下	3.84	m2			SP430310-0001 P 4 号	
舗装工(人力) 舗装厚30mm 再生粗粒度アスコン20mm	2.8	m ²			SJ619-0003 施 18 号	
舗装版 バックホウ直接掘削・積込 山積0.28m3[平積 0.20]	2.8	m ²			SJ612-0002 施 19 号	
コンクリート舗装(人力) t=100mm(曲げ4.5-2.5-40)	3.54	m2			D0004 代 5 号	
アスファルト殻処理 (株)南部再資源化センター L=15.5km	0.08	m3			D0013 代 6 号	
コンクリート殻処理 街クリーン(株) L=6.9km	0.38	m3			D0006 代 7 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R8消火栓設置工事

【 第 7 号 明細書(M0002) 】 管資材（伊原） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
地下式消火栓 浅埋用 空気弁付き	1	個			L0010	
補修弁(GF-RF) 内面粉体塗装 7.5K 75×100 FCDボ-ル式	1	個			L0011	
メカ形システムフランジ付T字管(台付) Vφ75×φ75(F)	1	個			L0002	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R8消火栓設置工事

【 第 8 号 明細書(M0007) 】 消火栓設置工(伊原) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
硬質塩化ビニル管切断 75mm	2	口			SJ109-0005 施 20 号	
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 75mm	0.3	m			SJ164-0003 施 21 号	
鋳鉄管吊込据付(機械力) 75mm以下	0.6	m			SJ006-0003 施 22 号	
ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手) 75mm	4	口			SJ040-0003 施 23 号	
フランジ継手 鋳鉄管 JWWA 7.5K 75(80)mm	1	口			SJ009-0002 施 5 号	
消火栓 設置 機械施工 地下式 単口	1	カ所			SJ046-0002 施 6 号	
ポリエチレンスリーブ被覆工 75mm 管長4m	1	m			SJ061-0004 施 24 号	
管明示シート工 アルタシート込 巾150mm 折込率2倍	1	m			D0009 代 2 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R8消火栓設置工事

【 第 9 号 明細書(M0012) 】						
管土工(伊原) DB-2型管土工						1箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 山積0.28m3[平積 0.20]	0.34	m3			SJ021-0001 施 8 号	
床掘り 土質:土砂 現場制約あり	0.4	m3			SP210030-0001 P 1 号	
管路埋戻費(機械埋戻) 保護砂 山積0.28m3[平積0.20]	0.27	m3			D0010 代 3 号	
残土処理 (株)山城組 L=15.0km	0.74	m3			D0011 代 4 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R8消火栓設置工事

【 第 10 号 明細書(M0020) 】 消火栓室土工(伊原) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 山積0.28m3[平積 0.20]	1.25	m3			SJ021-0001 施 8 号	
管路埋戻費(機械埋戻) 60～80kg 山積0.28m3[平積 0.20]	0.55	m3			SJ022-0004 施 14 号	
残土処理 (株)山城組 L=15.0km	0.64	m3			D0011 代 4 号	
路盤工 (上層) 1.8m未満 全仕上り厚150mm	2.64	m ²			SJ613-0006 施 25 号	
路盤工 (下層) 1.8m未満 全仕上り厚150mm	2.64	m ²			SJ613-0005 施 16 号	
不陸整正工 1.8m未満	3.39	m ²			SJ614-0002 施 17 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R8消火栓設置工事

【 第 11 号 明細書(M0025) 】 舗装工(伊原) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	14.9	m			SP430510-0003 P 5 号	
舗装版 バックホウ直接掘削・積込 山積0.28m3[平積 0.20]	6.64	m ²			SJ612-0002 施 19 号	
舗装工(人力) 舗装厚30mm 再生粗粒度アスコン20mm	2.8	m ²			SJ619-0003 施 18 号	
舗装工(人力) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン20mm	3.54	m ²			SJ619-0004 施 26 号	
アスファルト殻処理 (株)南部再資源化センター L=15.5km	0.28	m3			D0013 代 6 号	
アスファルト濁水処理 (有)吉田開発 L=11.5km	0.02	m3			D0014 代 8 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R8消火栓設置工事

【 第 12 号 明細書(M0003) 】 管資材（知名） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
地下式消火栓 浅埋用 空気弁付き	1	個			L0012	
補修弁(GF-RF) 内面粉体塗装 7.5K 75×100 FCDボ-ル式	1	個			L0013	
メカ形システムフランジ付T字管(台付) Vφ75×φ75(F)	1	個			L0002	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R8消火栓設置工事

【 第 13 号 明細書(M0008) 】 消火栓設置工(知名) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
硬質塩化ビニル管切断 75mm	2	口			SJ109-0005 施 20 号	
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 75mm	0.3	m			SJ164-0003 施 21 号	
鋳鉄管吊込据付(機械力) 75mm以下	0.6	m			SJ006-0003 施 22 号	
ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手) 75mm	4	口			SJ040-0003 施 23 号	
フランジ継手 鋳鉄管 JWWA 7.5K 75(80)mm	1	口			SJ009-0002 施 5 号	
消火栓 設置 機械施工 地下式 単口	1	カ所			SJ046-0002 施 6 号	
ポリエチレンスリーブ被覆工 75mm 管長4m	1	m			SJ061-0004 施 24 号	
管明示シート工 アルタシート込 巾150mm 折込率2倍	1	m			D0009 代 2 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R8消火栓設置工事

【 第 14 号 明細書(M0015) 】						
管土工(知名) DB-2型管土工					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 山積0.28m3[平積 0.20]	0.34	m3			SJ021-0001 施 8 号	
床掘り 土質:土砂 現場制約あり	0.4	m3			SP210030-0001 P 1 号	
管路埋戻費(機械埋戻) 保護砂 山積0.28m3[平積0.20]	0.27	m3			D0010 代 3 号	
残土処理 (株)山城組 L=15.0km	0.74	m3			D0011 代 4 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R8消火栓設置工事

【 第 15 号 明細書(M0021) 】						
消火栓室土工(知名)						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 山積0.28m3[平積 0.20]	1.25	m3			SJ021-0001 施 8 号	
管路埋戻費(機械埋戻) 60～80kg 山積0.28m3[平積 0.20]	0.55	m3			SJ022-0004 施 14 号	
残土処理 (株)山城組 L=15.0km	0.64	m3			D0011 代 4 号	
路盤工 (上層) 1.8m未満 全仕上り厚150mm	2.64	m ²			SJ613-0006 施 25 号	
路盤工 (下層) 1.8m未満 全仕上り厚150mm	2.64	m ²			SJ613-0005 施 16 号	
不陸整正工 1.8m未満	3.39	m ²			SJ614-0002 施 17 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R8消火栓設置工事

【 第 16 号 明細書(M0026) 】 舗装工(知名) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	14.9	m			SP430510-0003 P 5 号	
舗装版 バックホウ直接掘削・積込 山積0.28m3[平積 0.20]	6.64	m ²			SJ612-0002 施 19 号	
舗装工(人力) 舗装厚30mm 再生粗粒度アスコン20mm	2.8	m ²			SJ619-0003 施 18 号	
舗装工(人力) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン20mm	3.54	m ²			SJ619-0004 施 26 号	
アスファルト殻処理 (株)南部再資源化センター L=15.5km	0.28	m3			D0013 代 6 号	
アスファルト濁水処理 (有)吉田開発 L=11.5km	0.02	m3			D0014 代 8 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R8消火栓設置工事

【 第 17 号 明細書(M0004) 】 管資材（前川①） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
地下式消火栓 浅埋用 空気弁付き	1	個			L0014	
補修弁(GF-RF) 内面粉体塗装 7.5K 75×100 FCDボール式	1	個			L0015	
FCD粉体 フランジ短管 75×100	1	個			L0016	
フランジ接合部品 φ75	1	組			L0017	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R8消火栓設置工事

【 第 18 号 明細書(M0009) 】						
消火栓設置工(前川①)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
フランジ継手 鋳鉄管 JWWA 7.5K 75(80)mm	2	口			SJ009-0002 施 5 号	
消火栓 設置 機械施工 地下式 単口	1	カ所			SJ046-0002 施 6 号	
ポリエチレンスリーブ被覆工 100mm 管長4m	1	m			SJ061-0003 施 7 号	
管明示シート工 アルタシート込 巾150mm 折込率2倍	1	m			D0009 代 2 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R8消火栓設置工事

【 第 19 号 明細書(M0016) 】						
管土工(前川①) DA-1型管土工						1箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 山積0.28m3[平積 0.20]	0.39	m3			SJ021-0001 施 8 号	
床掘り 土質:土砂 現場制約あり	0.42	m3			SP210030-0001 P 1 号	
管路埋戻費(機械埋戻) 保護砂 山積0.28m3[平積0.20]	0.31	m3			D0010 代 3 号	
残土処理 (株)山城組 L=15.0km	0.81	m3			D0011 代 4 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R8消火栓設置工事

【 第 20 号 明細書(M0022) 】 消火栓室土工(前川①) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 山積0.28m3[平積 0.20]	1.25	m3			SJ021-0001 施 8 号	
管路埋戻費(機械埋戻) 60～80kg 山積0.28m3[平積 0.20]	0.45	m3			SJ022-0004 施 14 号	
残土処理 (株)山城組 L=15.0km	0.75	m3			D0011 代 4 号	
路盤工 (上層) 1.8m未満 全仕上り厚150mm	2.64	m ²			SJ613-0006 施 25 号	
路盤工 (下層) 1.8m未満 全仕上り厚200mm	2.64	m ²			SJ613-0002 施 27 号	
不陸整正工 1.8m未満	3.39	m ²			SJ614-0002 施 17 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R8消火栓設置工事

【 第 21 号 明細書(M0028) 】 舗装工(前川①) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	14.9	m			SP430510-0003 P 5 号	
舗装版 バックホウ直接掘削・積込 山積0.28m3[平積 0.20]	6.64	m ²			SJ612-0002 施 19 号	
舗装工(人力) 舗装厚30mm 再生粗粒度アスコン20mm	2.8	m ²			SJ619-0003 施 18 号	
舗装工(人力) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン20mm	3.54	m ²			SJ619-0004 施 26 号	
アスファルト殻処理 (株)南部再資源化センター L=15.5km	0.28	m3			D0013 代 6 号	
アスファルト濁水処理 (有)吉田開発 L=11.5km	0.02	m3			D0014 代 8 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R8消火栓設置工事

【 第 22 号 明細書(M0005) 】 管資材（前川②） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
地下式消火栓 浅埋用 空気弁付き	1	個			L0018	
補修弁(GF-RF) 内面粉体塗装 7.5K 75×100 FCDボール式	1	個			L0019	
FCD粉体 フランジ短管 75×100	1	個			L0020	
フランジ接合部品 φ75	1	組			L0021	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R8消火栓設置工事

【 第 23 号 明細書(M0010) 】 消火栓設置工(前川②) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
フランジ継手 鋳鉄管 JWWA 7.5K 75(80)mm	2	口			SJ009-0002 施 5 号	
消火栓 設置 機械施工 地下式 単口	1	カ所			SJ046-0002 施 6 号	
ポリエチレンスリーブ被覆工 75mm 管長4m	1	m			SJ061-0004 施 24 号	
管明示シート工 アルタシート込 巾150mm 折込率2倍	1	m			D0009 代 2 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R8消火栓設置工事

【 第 24 号 明細書(M0017) 】						
管土工(前川②) DA-2型管土工						1箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 山積0.28m3[平積 0.20]	0.39	m3			SJ021-0001 施 8 号	
床掘り 土質:土砂 現場制約あり	0.4	m3			SP210030-0001 P 1 号	
管路埋戻費(機械埋戻) 保護砂 山積0.28m3[平積0.20]	0.29	m3			D0010 代 3 号	
残土処理 (株)山城組 L=15.0km	0.79	m3			D0011 代 4 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R8消火栓設置工事

【 第 25 号 明細書(M0023) 】 消火栓室土工(前川②) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 山積0.28m3[平積 0.20]	1.25	m3			SJ021-0001 施 8 号	
管路埋戻費(機械埋戻) 60～80kg 山積0.28m3[平積 0.20]	0.45	m3			SJ022-0004 施 14 号	
残土処理 (株)山城組 L=15.0km	0.75	m3			D0011 代 4 号	
路盤工 (上層) 1.8m未満 全仕上り厚150mm	2.64	m ²			SJ613-0006 施 25 号	
路盤工 (下層) 1.8m未満 全仕上り厚200mm	2.64	m ²			SJ613-0002 施 27 号	
不陸整正工 1.8m未満	3.39	m ²			SJ614-0002 施 17 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R8消火栓設置工事

【 第 26 号 明細書(M0029) 】						
舗装工(前川②)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	14.9	m			SP430510-0003 P 5 号	
舗装版 バックホウ直接掘削・積込 山積0.28m3[平積 0.20]	6.64	m ²			SJ612-0002 施 19 号	
舗装工(人力) 舗装厚30mm 再生粗粒度アスコン20mm	2.8	m ²			SJ619-0003 施 18 号	
舗装工(人力) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン20mm	3.54	m ²			SJ619-0004 施 26 号	
アスファルト殻処理 (株)南部再資源化センター L=15.5km	0.28	m3			D0013 代 6 号	
アスファルト濁水処理 (有)吉田開発 L=11.5km	0.02	m3			D0014 代 8 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	