

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路改良工事01	1.000	式				
土工	1.000	式				
床掘り 土質:土砂 上記以外(小規模)	41.000	m3				
埋戻し 上記以外(小規模) 土質:土砂	19.000	m3				
土砂等運搬 小規模 DID区間無し 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	9.000	m3				
土砂等運搬 小規模 DID区間無し 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	16.000	m3				
普通土砂 街クリーン (株)	50.000	t				
舗装工	1.000	式				
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整砕石	47.300	m2				
表層(車道・路肩部) 幅員1.4m未満 1層平均仕上厚50mm タックコート PK-4	47.300	m2				
排水工	1.000	式				
落蓋式U形側溝 3種 流レール蓋	24.000	m				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
落蓋式U形側溝 3種 300 グレーチング	10.000	m				
横断側溝 T-25 幅500	7.000	m				
管(函)渠型側溝 据付 内径(内空幅):200mm以上300mm以下	6.300	m				
管(函)渠型側溝 据付 内径(内空幅):400mmを超え600mm以下	14.000	m				
集水柵A型	2.000	基				
集水柵A型	1.000	基				
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし	10.000	枚				
雑工	1.000	式				
舗装版破砕 アスファルト舗装版 積込作業有り 舗装版厚15cm以下	71.400	m ²				
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	91.400	m				
殻運搬 機械積込(小規模土工)DID区間無し 舗装版破砕	2.100	m ³				
殻運搬 機械積込(小規模土工)DID区間無し 舗装版破砕	1.500	m ³				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径180mm以上200mm以下	3.000	孔				
側溝蓋撤去・設置工 40kg以上80kg以下	10.000	枚				
側溝清掃(人力清掃工) 有蓋 コンクリート蓋	18.000	m				
直接工事費計						
共通仮設費計	1.000	式				
共通仮設費(積上げ)	1.000	式				
運搬費	1.000	式				
準備費	1.000	式				
事業損失防止施設費	1.000	式				
安全費	1.000	式				
役務費	1.000	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
技術管理費	1.000	式				
営繕費	1.000	式				
現場環境改善費	1.000	式				
共通仮設費(率化)	1.000	式				
共通仮設費率分 0*12.78%	1.000	式				
現場環境改善費率分	1.000	式				
純工事費	1.000	式				
現場管理費 0*33.69%	1.000	式				
工期延長等に伴う増加費用率分	1.000	式				
工期延長等に伴う増加費用(積上げ)	1.000	式				
工事原価	1.000	式				
一般管理費等 0*22.72%+(5,300,000)	1.000	式				

