

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路改良工事01	1	式			K0001	
土工	1	式			X309005	
床掘り 土質:土砂 上記以外(小規模)	22	m3			SP210030-0001	
埋戻し 上記以外(小規模) 土質:土砂	8	m3			SP210410-0001	
土砂等運搬 小規模 DID区間無し 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	15.5	m3			SP210110-0001	
普通土砂 街クリーン(備)	31	t			L0001	
舗装工	1	式			X512005	
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整砕石	12.3	m2			SP410040-0001	
表層(車道・路肩部) 幅員1.4m未満 1層平均仕上厚50mm タックコート PK-4	12.3	m2			SP410260-0001	
排水工	1	式			X	
集水柵A型	2	基			M0001	
ヒューム管(B形管) 据付 外圧管1種 管径:400mm 360° 巻き	15.6	m			SP222860-0002	

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
グレーチング設置 ノンストップ (T-20)	7	個			M0003	
グレーチング設置 ノンスリップ (T-20)	5	個			M0002	
雑工	1	式			X201010	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 積込作業有り 舗装版厚15cm以下	12.3	m ²			SP430310-0001	
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	18.5	m			SP430510-0001	
殻運搬 機械積込(小規模土工)DID区間無し 舗装版破碎	0.6	m ³			SP227010-0001	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径180mm以上200mm以下	2	孔			SP224430-0001	
排水構造物 蓋版 40超え170kg以下 再利用撤去あり	10	枚			S3836-0003	
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工	1.3	m ³			S3837-0001	
直接工事費計					P100010	
共通仮設費計	1	式			H400010	

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費(率化)	1	式			H400020	
共通仮設费率分	1	式			R200030	
純工事費	1	式			H300010	
現場管理費	1	式			R200040	
工事原価	1	式			H200011	
一般管理費等	1	式			R200050	
工事価格	1	式			H100010	
消費税等相当額	1	式			R200010	
合計					R200020	