

数量総括表（R 8 知念中学校・玉城中学校長尺シート張替工事）

名 称	規 格	単位	数 量	備考
知念中 ランチルーム				
長尺シート撤去	既存長尺シート撤去（アスベスト含有）	m ²	256.0	
	養生費（開口部・撤去材袋詰め等）	式	1.0	
	産業廃棄物 運搬費	式	1.0	
	産業廃棄物 処分費	式	1.0	
	消耗品及び雑資材	式	1.0	
	土間左官補修（カチオン系）材工共	m ²	256.0	
新規長尺シート張り	床長尺シート 材工共	m ²	256.0	
	溶接棒 材工共	m	39.3	
	ソフト巾木	m	35.0	
	下地簡易補修	式	1.0	
	産業廃棄物処分費	式	1.0	
	消耗品及び雑資材	式	1.0	
玉城中学校 1 階広場				
長尺シート撤去	既存長尺シート撤去（アスベスト含有）	m ²	132.8	
	養生費（開口部・撤去材袋詰め等）	式	1.0	
	産業廃棄物 運搬費	式	1.0	
	産業廃棄物 処分費	式	1.0	
	消耗品及び雑資材	式	1.0	
	土間左官補修（カチオン系）材工共	m ²	132.8	
新規長尺シート張り	床長尺シート 材工共	m ²	132.8	
	溶接棒 材工共	m	39.3	
	ソフト巾木	m	35.0	
	下地簡易補修	式	1.0	
	産業廃棄物処分費	式	1.0	
	消耗品及び雑資材	式	1.0	
諸経費		式	1.0	